

---

## **Lucrări de aducere la cotă capace cămine stradale în orașul Ștefănești, județul Argeș**

I.D.: 71489816

---

Data publicarii	19.07.22	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 167.100,00 RON - 167.100,00 RON

---

Descriere: Lucrările de aducere la cotă pentru un număr de aproximativ 75 cămine apă și canal situate pe străzile din orașul Ștefănești se vor executa după cum urmează: marcarea prealabilă a poziției capacului; spargerea covorului de asfalt cu protejarea părții metalice a ramei; scoaterea capacului și a ramei; curățirea marginii caminului; măsurarea corectă a grosimii ramei și a denivelării dintre cota căii și marginea rezistentă a caminului; pentru a coperi diferența dintre cota căii și cota viitorului suport pentru rama capacului se pot folosi inele, saibe, colaci din beton armat, prefabricate. Acestea se așază pe marginea rezistentă a caminului pe un strat de mortar de ciment M100. Nu se va așeza colacul din beton direct peste buza cosului caminului; peste inel se așază un strat subțire de mortar și apoi rama și capacul; se verifică paralelismul; după minim 3 zile se poate trece la turnarea straturilor de asfalt; se asigură protecția locului lucrării. Se asigură refacerea suplimentară a covorului de asfalt unde este cazul, în perimetrul aferent capacului de camin. Valoarea contractului va cuprinde toate cheltuielile necesare realizării obiectivului, la parametrii calitativi și cantitativi: materiale, manopera montaj, utilaje, transport. Cumpărarea directă realizată în Catalogul SEAP va fi finalizată prin încheierea unui contract de lucrări. Documente atasate: Caiet de sarcini.

---