

## **PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI DE "REABILITARE PRIN ASFALTARE DRUMURI LOCALE IN COMUNA VALCELELE, JUDETUL BUZAU"**

I.D.: 85202604

---

Data publicarii	28.07.23	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 6.557.412,88 RON - 6.557.412,88 RON

---

Descriere: Valoarea totala estimata a achizitiei este de 6.557.412,88 lei fara TVA, din care: Cap.3.5-275.000 lei : - 250.000 lei Proiect tehnic si detalii executie - 23.000 lei Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor - 2.000 lei - Verificare tehnica de calitate a D.T.A.C., proiect tehnic si detalii de executie Cap.3.8 -100.000 lei -Asistenta tehnica Cap.4.1 -6.053.599,63 lei - Constructii si instalatii Cap. 5.1 -128.813,25 lei - Organizare de santier Documentatia tehnica trateaza lucrarile de modernizare a 17 strazi rurale, in lungime totala de 8233m:1 Izlazului 802m, 2 Principala 477m, 3 Satu Nou 491m, 4 Scolii 318m, 5 Lalelelor 219m, 6 Puscăieni 590m, 7 Pârvulești 736m, 8 Castanului 283m, 9 Grădiniței 422m, 10 Tufănelor 421m, 11 Rotarilor 455m, 12 Teiului 423m, 13 Luncii 504m, 14 Panseluțelor 263m, 15 Crivățului 546m, 16 Primăverii 966m, 17 Zambilelor 317m.  
Caracteristici generale: - Latime platforma drum • 6.00m - Str. Principala, Str. Satu Nou, Str. Puscaieni • 5.00m - Str. Izlazului, Str. Scolii, Str. Parvulesti, Str. Gradinitei, Str. Tufanelor, Str. Teiului, Str. Zambilelor, Str. Primaverii ( km 0+000 - km 0+674) • 4.50m- Str. Lalelelor, Str. Rotarilor, Str. Luncii, Str. Panselutelor, Str. Primaverii km 0+674 - km 0+966 • 4.00m - Str. Castanului, Str. Crivatului Pentru partea carosabila: • 6cm strat de uzura BAPC16 rul 50/70 conform AND 605 • 15cm strat de baza din piatra sparta SR EN 13242+A1; STAS 6400-84 • Săpătura sau scarificarea stratului existent Pentru acostamente: • 20 cm balast;

---