

Remedierea degradarilor constatate la lucrarile efectuate la obiectivul de investitii "Reabilitare si modernizare DJ 411" - limita jud Calarasi - Hotarele - Isvoarele - Teiusu - Mironesti - Comama - Budeni - Branistari - Calugareni - Cranguri - Singureni - Iepuresti - Bulbucata - Podu Doamnei - Clejani (DN 61)"

I.D.: 29646744

Documente participare:

- 7-SCN1007994.zip

Data publicarii	17.07.18	Coduri CPV	45233140-2
Termenul limita pentru depunere:	06.08.18	Pretul estimativ:	1.146.930,00 RON

Descriere: Prezenta procedura vizează execuția lucrărilor de remediere aferente obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 411, Limită jude Călărași – Hotarele – Isvoarele – Teiușu – Mironești - Comana – Budeni – Brăniștari – Călugăreni – Singureni -Iepurești – Bulbucata - Podu Doamnei – Clejani (DN 61) Drumul județean DJ 411 expertizat are 4 sectoare de drum pe care se vor executa lucrari, conform documentatiei de atribuire , astfel: Sector 1 km 18+000 -km 22+165.77(L=4.165,77 m) Sector 2 km 36+860 -km 43+000 (L=6.140,00 m) Sector 3 km 46+100 -km 69+946.73(L= 23.846,73 m) Sector 4 km 74+922 -km 87+029 (L= 12.107,00 m) LUCRARI NECESARE LA CAROSABIL Pentru aducerea sistemului rutier la capacitatea portanta proiectanta se propune tehnologie de executie pentru : Suprafete deteriorate superficial Suprafete deteriorate in profunzime pana la stratul de rezistenta LUCRĂRI NECESARE DJ 411 - POD km 42+901; POD km 61+552; POD KM 62+295 Pentru finalizarea corespunzătoare a lucrărilor executate in perioada 2011 - 2015, sunt necesare următoarele lucrări de remedieri, conform documentatiei tehnice anexate. Spre exemplificare, amintim urmatoarele categorii de lucrari: a. Lucrări de reparații la infrastructura • Reparații cu mortare speciale ale suprafețelor cu defecte a infrastructurilor; b. Lucrări de reparații la nivelul sferturilor de con și rampelor de acces • Repararea sferturilor de con, curatarea vegetației; • Repararea casiurilor,curatarea de vegetatie c. Lucrări de reparații la nivelul albiei • Realizarea unor aparari de maluri pe o lungime de circa 25.00m in amonte si 25.00m in aval, precum si sub pod. • Realizarea unor saltele de gabioane intre cele doua aparari de maluri pe o lungime de circa 25.00m in amonte si 25.00m in aval, precum si sub pod. • Realizarea unei protecții cu gabioane a pilei centrale. d. Lucrări de protecție suprafețe • Se va realiza protecție anticoroziva a betoanelor prin aplicare de grunduri si vopsele polimerice aplicate in doua straturi pe toate suprafețele vizibile(caseta de beton, lise, elevații infrastruct Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor - 10 zile Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor cu 6 zile