

Lucrari de proiectare, achiziție si montaj echipamente - Centrală termică Spital Municipal de Urgență Caransebeș

I.D.: 68701453

Documente participare:

- FisaDate_DF1146015.pdf
- Formulare semnate.pdf
- Caiet de sarcini Lucrarii semnat.pdf
- Fisa de date semnat.pdf
- Model clauze contractuale semnat.pdf
- DUAE_CERERE_172952.xml

Data publicarii	05.05.22	Coduri CPV	45251200-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	25.05.22	Pretul estimativ:	1.277.436,00 RON - 1.277.436,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Conform Caiet de sarcini, Obiectul prezentului Caiet de sarcini îl constituie: Lucrari de proiectare si executie a unei centrale termice noi formata din două cazane de pardoseală în condensare de 700kW, conducte si echipamente conexe pentru asigurarea unei bune functionari. Cazanele vor fi echipate cu arzător incorporat, utilizat numai pentru încălzire, cu schimbător de caldură din oțel inox, arzător premix pe gaz incorporat și panou de control cu afișaj LCD multifuncțional (comunică cu sonda de exterior, comandă pompa de apa caldă și are sistem de auto-diagnoză), posibilitate de instalare în cascadă. Toate echipamentele din centrala termica se vor achiziționa, monta, se vor pune în funcțiune și autoriza ISCIR. Centrala termica va contine: a)Echiparea cu doua cazane de pardoseala, in condensare de 700kW b)Automatizarea celor două cazane cu funcționare în cascadă; c)Dotarea cazanelor cu elementele de siguranță, refacere conexiuni hidraulice și electrice, inclusiv coșurile de evacuare gaze arse; d)Realizarea distributiei de agent termic catre distribuitoare e)Montajul pompelor de circulatie si a elementelor de reglaj pe fiecare circuit f)Realizarea racordurilor la instalatia de alimentare cu apa rece, gaz, canalizare si electrica g)Achiziția și montarea unei electrovane și a unui detector de gaz; h)Dezafectarea si transportul cazanelor existente și a instalațiilor interioare din centrala termică. Lucrarile de montare și instalare a cazanelor noi se va face în vecinatatea cazanelor existente sau pe aceeasi locatie. Cazanele existente se vor dezafecta dupa punerea in functiune a cazanelor noi. Dupa dezafectare, cazanele vechi se vor depozita in incinta spitalului, urmand ca beneficiarul sa asigure casarea lor. Centrala termica se va proiecta si executa astfel incat sa respecte cerintele ISCIR. privind regimul de supraveghere. Centrala termica va functiona cu supraveghere nepermanenta S1-Sp-24. Ofertantul se va asigura ca utilajele / echipamentele propuse se pot incadra in spatiul rezervat, cu asigurarea spatiilor de circulatie si de exploatare. Pentru ansamblul utilajelor / echipamentelor se vor prezenta instructiuni de exploatare in limba romana. De asemenea, se vor realiza instalatiile exterioare de distributie agent termic cu teava de otel preizolata, catre instalatiile interioare existente, din centrala termica catre anexe (bucatarie,ambulatoriu,spital). Se vor realiza si celelalte racorduri la instalatia de apa rece menajera, gaz, energie electrica.
