

ACHIZIȚIE EXECUȚIE LUCRĂRI REFACERE 0,35 KM GABIOANE MAL RÂU UZ, ÎN ORAȘUL DĂRMĂNEȘTI, JUDEȚUL BACĂU - LUCRĂRI ÎN REGIM DE URGENȚĂ

I.D.: 62787470

Data publicarii	08.11.21	Coduri CPV	45246200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 849.641,65 RON - 849.641,65 RON

Descriere: Lucrarile de refacere gabioanae in zona Valea Uzului / Bratulesti si care fac obiectul investitiei „REFACERE 0,35 KM. GABIOANE MAL RAU UZ, IN ORASUL DARMANESTI, JUDETUL BACAU”, au ca si scop principal prevenirea si inlaturare efectelor calamitatilor naturale produse de inundațiile din perioada 18-19 06.2021. Obiectivul de investitii, respectiv apararea de mal realizata din gabioana, se incadreaza in categoria de importanta C „normala” si clasa a IV-a de importanta. Capacitatile prevazute si aprobate prin H.G. nr. 778 din 21 iulie 2021 sunt: REFACERE 0,35 KM GABIOANE MAL RAU UZ, Soluțiile constructive propuse pentru lucrarile principale de aparare mal precum si cele conexe, vor respecta caracteristicile tehnice ale lucrarilor existente în teren si care au fost afectate de calamitati si vor cuprinde: - Aparare de mal cu gabioane in lungime totala de 350 ml. - Recalibrare albie pe o lungime Bmed de 40 ml. Apărarea de mal va cuprinde: Saltea de gabioane 5x2x0,3 m; Rândul I de gabioane 4x1,5x1 m; Rândul II de gabioane 4x1x1 m. intradosul lucrării (partea de sub saltea și partea verticală dinspre mal) va fi protejat de material geotextil, pentru evitarea afuierii materialului levigabil. In acest sens, se anexează documentațiile tehnico-economice întocmite de proiectantul de specialitate, respectiv: - Memoriu tehnic general si memorii tehnice pe specialitati, impreuna cu Listele de cantități de lucrări, fara valori - Piese scrise, întocmite pentru obiectivul de investiții mai-sus menționat. - Plan de ansamblu, Plan de situatie si Sectiune tip - piese desenate. Ofertanții sunt obligati să respecte întocmai prevederile Listelor de cantități de lucrări si ale prezentului Caiet de sarcini, ale detaliilor de executie din tehnologia propusa de proiectantul de specialitate, și, ulterior, ale Proiectului tehnic (dupa elaborare si aprobare) si să-și asume execuția de bună calitate a lucrărilor necesare, în conformitate cu legislația în vigoare.
