

Finalizarea obiectivului de investitii "Reabilitare și extindere rețele apă și canal, stații de pompare apă potabilă, stații de pompare apă uzată și conducte de refulare - aglomerarea Întorsura Buzăului " - Lot 2

I.D.: 57733547

Documente participare:

- Model contract semnat.pdf
- Formulare.docx
- Vol 3 - Caiet de sarcini.zip
- Vol 4 - Liste de cantitati.zip
- Vol 5 - Planse.zip
- Vol 6 - Alte informatii.zip
- FisaDate_DF1115159.pdf
- DUAЕ_CERERE_122413.xml
- Raspuns la sollicitarile de clarificari.pdf

Data publicarii	09.06.21	Coduri CPV	45232152-2
Termenul limita pentru depunere:	05.07.21	Pretul estimativ:	280.500,00 RON - 280.500,00 RON

Descriere: Dupa caz, fara a se limita la: Execuția unei stații de pompare apă potabilă, obiectul 3 - Stație de pompare apă potabilă, din cadrul investiției "Reabilitare și extindere rețele apă și canal, stații de pompare apă potabilă, stații de pompare ape uzate și conducte de refulare - aglomerarea Întorsura Buzăului". Stația de ridicare a presiunii este montată într-un cămin de beton îngropat. Căminul de beton are gura de acces dimensionată pentru a permite montajul grupului de ridicare a presiunii. Grupul de ridicare al presiunii este compus din trei pompe centrifugale verticale legate în paralel pe un cadru suport construit din oțel inoxidabil. Cadrul are țevi comune de aspirație și de refulare prevăzute la capete cu flanșe de oțel inoxidabil. Grupul de pompare este prevăzut cu 2+1 pompe cu turație variabilă $Q = 15,12 \text{ m}^3/\text{h}$ ($4,21/\text{s}$), $H = 37 \text{ m}$, $P = 3 \times 3 \text{ kW}$. Grupul de pompare este controlat de la un dulap central de automatizare. Stația de pompare va fi racordată la conducta de apă DN160 mm din vecinătatea amplasamentului.
