

Lucrări de reparații curente pentru amenajarea blocului alimentar - demisol - corp A Marzescu (imobilul I cu nr. de inventar 11674 construcție)

I.D.: 63400186

Documente participare:

- FisaDate_DF1131733.pdf
- Modele de formulare Lucr.reparatii curente pentru amenajarea blocului alimentar demisol corp A..doc
- model contract de achizitie lucrari reparatii curente pentru amenajarea blocului alimentar corp A.doc
- caiet de sarcini reparatii curente bloc alimentar_signed.pdf
- DUAE_CERERE_149944.xml
- raspuns clarificare bloc alimentar_signed.pdf

Data publicarii	24.11.21	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	10.12.21	Pretul estimativ:	75.880,00 RON - 75.880,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

Descriere: Executarea de lucrări de reparații curente pentru amenajarea Blocului Alimentar-Demisol Corp A Mârzescu (Imobil I cu nr. de inventar 11674 - construcție) - conform caiet de sarcini: 1) Lucrările de reparații curente pentru amenajarea Blocului Alimentar-Demisol Corp A Mârzescu (Imobil I cu nr. de inventar 11674 - construcție), conțin: • demontare și debarasare utilaje nefuncționale; • coridoarele se vor finisa cu covoare PVC tip tarkett sau echivalent pe pardoseală și zugrăveli lavabile pe pereti și tavane; • renovare grup sanitar, compus din WC, duș și chiuvetă; va avea pardoseală din gresie, covor PVC pe pereți până la cota +2.00 m și zugrăveli lavabile în restul suprafețelor de pe pereți și tavane; • grupul sanitar va fi prevăzut cu un corp de iluminat tip aplică de plafon cu grad protecție (împotriva umezelii); • extindere instalație apă și montare lavoare la spălător vase, în spațiul pentru curățare legume, în spațiul pentru spălare ouă și tranșare carne, în spațiul prelucrări finale, în spațiul patiserie și birou dietetician; • tâmplăriile interioare existente vor fi înlocuite cu unele din PVC, gata finisate; • ferestrele vor fi cu tâmplăriile din PVC cu barieră termică, cu geam termoizolant și plasă contra insecte; • igienizări/amenajări ale anumitor spații existente pentru a corespunde cu noile destinații propuse, inclusiv covoare PVC tip tarkett sau echivalent pe pardoseală și zugrăveli lavabile pe bază de rășini polivinilice în restul suprafețelor de pe pereți; • lucrări de reparații și refaceri a tencuielilor degradate de la nivelul pereților și al tavanelor; • finisaje pereți și tavane - se propune ca finisaj vopsitorii lavabile de interior, culoare alb, RAL 9010; • compartimentări de spațiu - 2 pereți de compartimentare care se vor executa din gips-carton dublu-placat și un perete de compartimentare din gips-carton dublu-placat cu ușă în încăperea de 59,16 mp, iar pe pereți se va aplica covor PVC până la cota +2.00 m și zugrăveli lavabile în restul suprafețelor de culoare albă; • montare gresie antiderapant în cele 2 încăperi mari în suprafață de 40,8 mp și 59,16 mp și lucrări de îndepărtare faianță veche și înlocuire cu covor PVC până la cota +2.00 m; • montare covor PVC pe pereți până la cota +2.00 m și zugrăveli lavabile în restul suprafețelor de pe pereți în spațiul destinat spălării vaselor; • montare paravan despărțitor cu ușă și geam de comunicare (L=90cm, l=70cm) din tâmplărie PVC pe coridorul principal, la intrarea în Blocul Alimentar; • îndepărtare conducte/țevi nefuncționale și mascare conducte/țevi funcționale. 2) Degajarea deșeurilor rezultate în urma tuturor lucrărilor executate.
