

Igienizari interioare, exterioare si reparatii peron Statia CF Valea lui Mihai

I.D.: 11855432

Data publicarii	10.03.16	Coduri CPV	45453000-7
Termenul limita pentru depunere:	17.03.16	Pretul estimativ:	124.956,00 RON

Descriere: Pentru realizarea contractului, ofertantii vor întocmi devize-oferta în care se vor cuprinde următoarele cantitati de lucrari: Desfacere tencuieli - 50 mp; Refacerea tencuielilor interioare deteriorate - 50 mp; Montare termosistem cu polistiren expandat 5 cm si tencuieli decorative - 620 mp; material aferent - polistiren exp. 5 cm - 626,20 mp; material aferent - tencuiala decorativa granulatie 2,5 mm - 1612 kg; Izolatii la soclu cu polistiren extrudat de 3 cm si tencuieli decorative - 84 mp; material aferent - polistiren extrudat 3 cm - 84,84 mp; demontare usi si ferestre din lemn - 31,50 mp; montare ferestre PVC si geam termopan - 18 mp; montare usi PVC - 13,50 mp; Reparatii tencuieli la spaleti si protectie muchii cu cornier aluminiu - 64 ml; Finisaje interioare cu plasa fibra fixata cu glet de ipsos - 520 mp; Zugraveli lavabile interioare la pereti si tavane cu 1 strat amorsa si 2 strat vopsea - 520 mp; Vopsitorii ulei pe tâmplarie lemn, în 2 straturi - 140 mp; Montare pardoseli din parchet laminat pe suport existent - 45 mp; material aferent - parchet laminat 10 mm - 47,25 mp; material aferent - folie pentru parchet - 47,25 mp; material aferent - plinta PVC pentru parchet laminat - 40 ml; Montare-demontare schela metalica tubulara - 250 mp; Pavaj cu pavele de beton prefabricate montate pe subtrat de nisip - 250 mp; material aferent - pavaj T1 gri 6 cm - 252,50 mp; Montare borduri delimitare din beton prefabricate - 60 ml; strat de nisip de 1 cm asternere manuala - 250 mp; Turnare beton simplu C6/7,5 în fudatii continui - 1 mc; Transportul materialelor cu roaba la 30 m - 35 to; Transportul materialelor prin purtat direct la 40 m - 35 to; Transportul rutier al materialelor la 50 km - 35 to; Transport rutier al molozului la 20 km - 10 to; sarpanta lemn pe scaune la învelitori usoare - 90 mp; material aferent - lemn rotund constructii - 0,70 mc; Vopsitorii ulei pe copertina lemn, în 2 straturi - 250 mp; Jgheab din tabla zincata de 15 cm - 50 ml; Burlane din tabla zincata de 15 cm - 22 ml