

---

**"REȚEA CANALIZARE MENAJERĂ, SATELE CATANELE-RECEA,  
COMUNA CĂTEASCA, JUDEȚUL ARGEȘ": Servicii de proiectare  
fazele Proiect Tehnic, Detalii de Execuție (PT+DE), Asistență  
Tehnică din partea proiectantului și Execuție lucrări**

I.D.: 54202701

Documente participare:

- Sectiunea\_2\_Caiet de sarcini - Parti scrise.pdf
- Sectiunea\_2\_Caiet de sarcini - Parte introductiva.pdf
- Sectiunea\_2\_Caiet de sarcini - Piese desenate\_1.pdf
- Sectiunea\_2\_Caiet de sarcini - Piese desenate\_2.pdf
- Sectiunea\_3\_Formulare - Canalizare 2021.pdf
- Sectiunea\_4\_Contract proiectare si executie Canalizare 2021 Cateasca.pdf
- FisaDate\_DF1106108.pdf
- DUAE\_CERERE\_103734.xml
- Formulare.docx
- Raspunsuri la solicitari.pdf

---

Data publicarii	12.02.21	Coduri CPV	45232400-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	01.03.21	Pretul estimativ:	5.010.577,94 RON - 5.010.577,94 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: Obiectul contractului conține două componente: A) Proiectarea: Documentația se va elabora având la baza Studiul de Fezabilitate și în conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016, precum și în conformitate cu Ordinul nr. 863/2008. Se vor respecta Standardele naționale și reglementările tehnice în domeniu. B) Execuția lucrărilor: Rețeaua de canalizare menajeră propusă se va realiza pe domeniul public și va fi alcătuită din colector principal din tuburi, PVC, SN4, cu diametrul 250 mm, cămine de vizitare prevăzute cu capace carosabile din fontă, și cămine de racord din material plastic prevăzute cu capace din fontă, amplasate la distanța minimă de aproximativ 1,0 m față de limita proprietății. Colectoarele de canalizare vor fi îngropate, sub adâncimea de îngheț, având o pantă care să asigure scurgerea gravitațională a apelor uzate menajer. Colectorul principal de canalizare menajer va fi prevăzut cu cămine de vizitare. Căminele de vizitare se propun a fi realizate de formă circulară, din beton și vor fi prevăzute cu capace carosabile. Apele uzate menajere vor fi colectate printr-o rețea de canalizare având următoarele caracteristici: - colector principal, L=10403,0 m, PVC, SN4, Dn 250 mm; - cămine de vizitare din elemente prefabricate din beton, Dint = 0,8 m, 239 buc; - conducte de racord, L=925,0 m, PVC, SN4, Dn 160 mm; - cămine de racord din material plastic, Dn 315 mm, 417 buc; - conductă refulare, PEHD 100, SDR 17, PN 10, DN 110 mm, L = 4100 m. Canalizarea se va executa pe ambele părți a drumului județean, DJ702G, cu colectarea apelor uzate în stația de pompare ape uzate și transportată prin intermediul unei conducte de refulare, PEHD 100, PN 10, SDR 17, DN 110 mm, în canalizarea existentă din satul Coșeri. Caracteristica stației de pompare ape uzate: - Bazin stație de pompare din PE, PP, beton; - Capac carosabil din fontă; - Bare pentru culisare electropompă; - Radier stație de pompare; - Conductă refulare, PEHD 100, SDR 17, PN 10, Dn 110 mm; - Vană, Dn 100; - Clapete sens, Dn 100; - Conductă intrare, PVC, Dn 250 mm; - Presetupă pentru cablu alimentat cu energie electrică; - Pompă submersibilă, Q=5 m<sup>3</sup>/h, H=10 m (o pompă activă, o pompă rezervă); - Dispozitiv susținere pompă submersibilă; - Lanț de susținere pompă; - Conductă refulare, OL – INOX, Dn 100 mm; - Scară; - Senzori de nivel; - Conductă de aerisire; - Dezaerator automat; - Coș de reținere din inox; - Console OL – INOX; - Vana intrare, Dn 250 mm. Alimentare cu energie electrică se va face de la rețeaua stradală. Racordurile de canalizare menajeră vor avea lungime variabilă și vor face legătura între căminele de racord și rețeaua stradală. Se vor executa 417 cămine de racord din PVC alcătuite din bază, coloană de înălțare și capac din fontă. Valoare estimată = 5.010.577,94 Lei din care: SERVICII = 147.090,84 lei - Proiect tehnic și detalii de execuție = 118.621,64 lei - Asistență tehnică din partea proiectantului = 28.469,20 lei LUCRĂRI = 4.863.487,10 lei - Construcții și instalații = 4.744.865,46 lei - Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului = 118.621,64 lei Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet la toate solicitările de clarificări cu cel puțin 6 zile lucrătoare înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Data limită până la care se pot solicita clarificări: 10 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

---