

Executie lucrari aferente obiectivului de investitie "Reabilitare termică imobil str. Intrarea Doinei nr.19-21-23-25-31" din cadrul proiectului: "Imbunatatirea eficientei energetice a sectorului rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte: str.Intrarea Doinei nr. 19-21-23-25-31" Cod SMIS 2014+: 121436

I.D.: 72658929

Data publicarii	01.09.22	Coduri CPV	45321000-3
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: In baza contractului vor fi executate lucrari aferente obiectivului de investitii: "Reabilitare termică imobil str.Intrarea Doinei, nr.19-21-23-25-31" din cadrul proiectului: "Imbunatatirea eficientei energetice a sectorului rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte: str.Intrarea Doinei nr.19-21-23-25-31" Cod SMIS 2014+: 121436, în conformitate cu cerintele documentației de atribuire. Lucrarile de interventie ce urmeaza a fi realizate la obiectivul existent, conform caietului de sarcini intocmit de către prestatorul serviciilor de proiectare SC ALPIN CONSTRUCT SRL, sunt: □ Izolarea termică a pereților exteriori cu vată minerală bazaltică de 10 cm; □ Înlocuirea tâmplariei din lemn și metal cu tâmplarie etanșă cu ramă PVC și geamuri duble, tratate low-e și înlocuirea ușilor de acces în clădire cu uși din PVC cu geam termoizolant la partea superioară, iar la cea inferioară panel PVC; □ Închiderea balcoanelor este similară cu cea de schimbare a tâmplariei și are ca scop îmbunătățirea aspectului clădirii și a creșterii coeficientului termic; □ Reabilitarea termică a planșeului peste subsol se realizează cu polistiren de 10 cm; □ Reabilitarea termică a planșeului peste ultimul nivel se execută cu vată minerală bazaltică 20 cm grosime; □ Lucrări conexe: - înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent din spațiile comune, cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață; - repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea blocului de locuințe; - demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa blocului de locuințe, precum și montarea /remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție; - refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție; - refacerea finisajelor interioare aferente spațiilor comune din bloc (casa scării).