

## Reparatii acoperis si igienizari interioare cladire CED statia CF Salonta

I.D.: 11855434

Data publicarii	10.03.16	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	17.03.16	Pretul estimativ:	82.627,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: Pentru realizarea contractului, ofertantii vor întocmi devize-oferta în care se vor cuprinde următoarele cantitati de lucrari: desfacerea învelitorilor din tigele - 370 mp; demontare jgheaburi si burlane din tabla - 135 ml; înlocuire elem. sarpanta lemn capriori - 170 ml; înlocuire elem. sarpanta lemn pane - 32 ml; înlocuire elem. sarpanta lemn popi - 12 ml; streasina din lemn - 60 mp; vopsitorie ulei la streasina din lemn - 60 mp; refacere cos fum din zidarie - 1,40 mc; înlocuire sipci 30x50 mm - 1500 ml; material aferent - sipci rasinoase 30x50 mm - 1500 ml; montare învelitoare din tabla ondulata vopsita anticorosiv tip Lindab de 0,5 mm grosime - 370 mp; material aferent - tabla tip Lindab - 410,696 mp; material aferent - folie anticondens - 407 mp; montare coame din tabla tip Lindab - 70 ml; material aferent - coame tabla tip Lindab - 70 mp; sort din tabla latime 30-50 cm - 16 ml; montare parazapezi din tabla lisa - 75 ml; material aferent - parazapezi tabla - 75 mp; jgheaburi din tabla protejata anticorosiv - 75 ml; burlane din tabla protejata anticorosiv - 60 ml; elemente tinichigerie bordura-fronton - 54 ml; reparatii dolii tabla 50 cm - 10 mp; ignifugare sarpanta lemn - 280 mp; demontare usi si ferestre din lemn - 15,50 mp; ferestre PVC si geam termopan - 11 mp; glafuri PVC la ferestre - 17 ml; usi PVC - 4,50 mp; reparatii tencuieli la spaleti - 31 ml; tencuielilor interioare driscuite 2 cm - 12 mp; placare tavane cu rigips - 27,50 mp; finisaje interioare cu plasa fibra fixata cu glet de ipsos - 114 mp; zugraveli lavabile interioare la pereti si tavane cu 1 strat amorsa si 2 strat vopsea - 114 mp; montare pardoseli linoleum inclusiv materiale - 27,50 mp; vopsitorii ulei pe tâmplarie lemn, în 2 straturi - 14 mp; reparatii feronerii usi - mînere-silduri - 3 buc; reparatii feronerii usi - broasca îngropata - 3 buc; vas closet portelan - 1 buc; rezervor WC semiînaltime - 1 buc; lavoar portelan 600 mm fixat pe 2 console - 1 buc; baterie monocomanda lavoar - 1 buc; robinet trecere ?" - 4 buc; teava PPR 20x3 mm - 5 ml; mufe PPR 20 mm - 4 buc; cot PPR 20 mm - 4 buc; racord flexibil apa ?" - 2 buc; sifon pisoar - 1 buc; sifon cu ventil lavoar - 1 buc; corpuri iluminat fluorescente 2x40W - 6 buc; aplica simpla tavan 60w - 2 buc; Transportul materialelor prin purtat direct la 90m - 25 to; jghiab lemn evacuare moloz - 10 ml; Transport rutier moloz la 20 km - 25 to; Transport rutier al materialelor la 50 km - 10 to