

Execuție lucrări și furnizare echipamente tehnologice și funcționale pentru obiectivul: "CONSTRUIRE SI MODERNIZARE GRADINITE IN LOCALITATILE COCIUBA MARE, PETID, CHESA [CHEȘA construcție nouă]"

I.D.: 47902454

Data publicării 08.07.20 Coduri CPV 45214100-1

Pretul estimativ: 671.794,19 RON - 671.794,19 RON

Descriere: DESCRIEREA FUNCTIONALA Constructia este structurata functional pe baza cerintelor temei de proiectare. Functiunile vor fi plasate in felul urmator: Suprafață utilă parter = 153.65 mp; Suprafața construită desfășurată = 200.70 mp; • TERASA = 8.65 mp; • HOL = 30.45 mp; • GS = 7.85 mp; • GS EDUCATOARE = 2.70 mp; • CORNUL SI LAPTELE = 7.00 mp; • SALA DE MESE = 25.00 mp; • SALA DE GRADINITA = 25.00 mp; • SALA DE GRADINITA = 25.00 mp; • CENTRALA TERMICA = 17.50 mp; • TERASA = 4.50 mp; Amenajare exterioara Exterior in cadrul amenajării exterioare s-au amplasat obiective de joaca pentru copii reprezentate de carusele, leagane, topogane si balansoare. Totodată au fost dispuse banci si coșuri de gunoi dealungul aleilor si zonelor pietonale. Pe mejdia terenului s-au realizat plantații de aliniament constând in arbuști de tuia, bariera de zgomot pentru vecinătăți. Împrejmuirea laterala a terenului este din plasa bordurată iar cea la frontul stradal este data de un gard cu soclu din cărămidă la partea inferioara, iar la partea superioara din scândura de lemn. Finisaje interioare Finisajul pardoselilor se va realize din placi din gresie ceramica si parchet laminat. Finisajele de suprafata prevazute pentru peretii interiori sunt alcătuite din tencuieli gletuite si zugrăveli sau vopseli semilavabile Finisaje exterioare Solutiile adoptate pentru finisajele exterioare urmaresc incadrarea in contextul arhitectural al zonei, avand totodata calitati de fiabilitate in timp. Ferestrele si usile cladirii sunt prevazute a fi realizate din tamplarie PVC. Sunt recomandate usi interioare din lemn si ferestre echipate cu geam triplu termoizolant si garnituri de etansare. Finisajele de suprafata prevazute, pentru peretii exteriori sunt alcatuite din tencuieli granulate si vopsea lavabila pentru exterior, precum si caramida aparenta, avand o anvelopa termoizolatoare de minim 10 cm. Acoperisul este de tip sarpanta avand o panta de 30 de grade. Acoperisul este compus din invelitoare din tigla metalica, folie PVC, astereala, capriori, termoizolatie vata minerala 20 cm peste planseu, placare tavan gips carton. Proiectul vizează realizarea unei investiții privind construirea unei grădinițe în satul Cheșa Mare, comuna Cociuba Mare. Proiectul prevede realizarea lucrărilor de construcții și instalații, precum și achiziționarea de echipamente tehnice și funcționale. Valoarea estimata (fara TVA): Cap. 1.2. Amenajarea terenului: 21.766,28 lei; Cap. 1.3. Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială: 9.646,58 lei; Cap. 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii: 26.943,88 lei; Cap. 4.1. Construcții și instalații: 541.416,93 lei; Cap. 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale: 9.760,95 lei; Cap. 4.3. Utilaje, echipamente tehnologicesi functionale care necesita montaj: 50.376,77 lei; Cap. 4.5. Dotări: 11.882,80 lei; TOTAL: 671.794,19 lei.