

Executia lucrarilor de „Alimentare cu apa si canalizare pe pe strada Roci, pe strada Granitului si pe Aleea Cascadei”

I.D.: 14763490

Documente participare:

- 7-391398.zip

Data publicarii	02.09.16	Coduri CPV	45232150-8
Termenul limita pentru depunere:	21.09.16	Pretul estimativ:	2.519.940,00 RON

Descriere: Executia lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare pe strada Roci, pe strada Granitului si pe Aleea Cascadei cuprind: a)realizarea unei retele principale de alimentare cu apa in lungime toala de 1870 m, bransamentele aferente si 3 statii de pompare apa potabila; b)realizarea unei retele principale de canalizare menajera in lungime totala de 1870 m, racordurile aferente, conducta refulare si 2 statii de pompare ape uzate; c)retele/instalatii electrice aferente statiilor de pompare; - Valoarea estimata totala a achizitiei este de 2,519,940.55 lei, fara TVA, din care: 2,402,149 lei valoare excutie lucrari (40,000 lei ptr Cap 2. Utilitati; 2,315,831 lei ptr Cap 4.Investitia de baza; 46,318 lei ptr Cap 5.1.1. Organizare de santier-lucrari de constructii si instalatii), iar 117,791.55 lei valoare cheltuieli diverse si neprevazute (procent 5% din valoarea cap 2. Utilitati + cap 4. Investitia de baza). Lucrarile sunt impartite pe urmatoarele trei loturi: Lot 1 - Executia lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare pe strada Roci Executia lucrarilor cuprinde: a)realizarea unei retele principale de alimentare cu apa L = 800 m, 64 bransamente cu Lcumul = 384 m, o statie de pompare; b)realizarea unei retele de canalizare menajera L = 800 m, 64 de racordurile cu Lcumul = 384 m; c)retele/instalatii electrice aferente statiei de pompare; - Valoarea estimata a lotului este de 1,162,451.85 lei, din care 54,338.85 lei cheltuieli diverse si neprevazute (procent 5% din valoarea cap 2. Utilitati + cap 4. Investitia de baza). Lot 2 - Executia lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare pe strada Granitului Executia lucrarilor cuprinde: a)realizarea unei retele principale de alimentare cu apa L = 600 m, 45 bransamente cu Lcumul = 270 m, o statie de pompare; b)realizarea unei retele de canalizare menajera L = 600 m, 64 de racordurile cu Lcumul = 270 m, conducta de refulare L= 250 m si o statie de pompare ape uzate; c)retele/instalatii electrice aferente statiilor de pompare; - Valoarea estimata a lotului este de 703,086.85 lei, fara TVA, din care 32,863.85 lei cheltuieli diverse si neprevazute (procent 5% din valoarea cap 2. Utilitati + cap 4. Investitia de baza). Lot 3 - Executia lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare pe Aleea Cascadei Executia lucrarilor cuprinde: a)realizarea unei retele principale de alimentare cu apa L = 470 m, 41 bransamente cu Lcumul = 246 m, o statie de pompare; b)realizarea unei retele de canalizare menajera L = 470 m, 41 de racordurile cu Lcumul = 246 m, conducta de refulare L= 225 m si o statie de pompare ape uzate; c)retele/instalatii electrice aferente statiilor de pompare; - Valoarea estimata a lotului este de 654,401.85 lei, fara TVA, din care 30,588.85 lei cheltuieli diverse si neprevazute (procent 5% din valoarea cap 2. Utilitati + cap 4. Investitia de baza).