

Reparatii acoperis si igienizari interioare cladire CED HM Les Bihor

I.D.: 11855436

Data publicarii	10.03.16	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	17.03.16	Pretul estimativ:	79.038,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: Pentru realizarea contractului, ofertantii vor întocmi devize-oferta în care se vor cuprinde următoarele cantitati de lucrari: desfacerea învelitorilor din tigle - 450 mp; demontare jgheaburi si burlane din tabla - 124 ml; înlocuire elem. sarpanta lemn capriori - 70 ml; înlocuire elem. sarpanta lemn pane - 20 ml; înlocuire elem. sarpanta lemn popi - 12 ml; streasina din lemn - 64 mp; vopsitorie ulei la streasina din lemn - 64 mp; refacere cos fum din zidarie - 0,80 mc; înlocuire sipci 30x50 mm - 1950 ml; material aferent - sipci rasinoase 30x50 mm - 1950 ml; montare învelitoare din tabla ondulata vopsita anticorosiv tip Lindab de 0,5 mm grosime - 450 mp; material aferent - tabla tip Lindab - 499,50 mp; material aferent - folie anticondens - 500 mp; montare coame din tabla tip Lindab - 72 ml; material aferent - coame tabla tip Lindab - 72 mp; sort din tabla latime 30-50 cm - 14 ml; montare parazapezi din tabla lisa - 80 ml; material aferent - parazapezi tabla - 80 mp; jgheaburi din tabla protejata anticorosiv - 80 ml; burlane din tabla protejata anticorosiv - 24 ml; ignifugare sarpanta lemn - 350 mp; demontare usi si ferestre din lemn - 11,10 mp; ferestre PVC si geam termopan - 7,50 mp; glafuri PVC la ferestre - 10 ml; usi PVC - 3,60 mp; reparatii tencuieli la spaleti - 20 ml; tencuielilor interioare driscuite 2 cm - 10 mp; placare tavane cu rigips - 20,00 mp; finisaje interioare cu plasa fibra fixata cu glet de ipsos - 86 mp; zugraveli lavabile interioare la pereti si tavane cu 1 strat amorsa si 2 strat vopsea - 86 mp; montare pardoseli linoleum inclusiv materiale - 27,50 mp; corpuri iluminat fluorescente 2x40W - 2 buc; Transportul materialelor prin purtat direct la 90m - 28 to; jghiab lemn evacuare moloz - 8 ml; Transport rutier moloz la 20 km - 30 to; Transport rutier al materialelor la 50 km - 12 to