

LUCRARI AMENAJARE PENTRU PUNCTUL DE INFORMARE SI DOCUMENTARE PRINCIPAL PENTRU DOCTORANZI -SPATIU MULTIFUNCTIONAL SALA P4 FACULTATEA DE INGINERIE A INSTALATIILOR UTCB

I.D.: 57951313

Documente participare:

- DOCUMENTATIE ATRIBUIRE.docx
- Documentatie Atribuire 17.06.2021.docx

Data publicarii	16.06.21	Coduri CPV	45453100-8
Termenul limita pentru depunere:	22.06.21	Pretul estimativ:	39.915,80 RON - 39.915,80 RON

Descriere: Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti in calitate de Autoritate contractanta, intentioneaza se achizitioneze "Lucrari amenajare pentru punctul de informare si documentare principal pentru doctoranzi - spațiu multifuncțional sala P.4 Facultatea de Inginerie a Instalatiilor UTCB", conform documentatiei atasate prezentului anunt. Contractul are ca obiect următoarele lucrări : - Decopertat pardoseala existenta, curatare si aspirare suprafata, inclusiv evacuare PPD - Aplicare sapa autonivelanta cu uscare normala, trafic intens, 3-5 mm grosime, inclusiv amorsa - Montaj covor pvc tip tarkett iq optma sau echivalent, trafic intens, ridicat si pe perete pt plinta, inclusiv, adeziv, cordon de sudura, profil de plinta - inclusiv pierderi - Demolare pereti din gipscarton , inclusiv evacuare PPD - Constructie pereti din gipscarton cu structura metalica de 100 mm, vata minerala si placare simpla pe ambele laturi - Demolare plafoane din gipscarton, inclusiv evacuare PPD - Executie ramforsare cu profile metalice si lemn pentru prindere superioara pereti mobili de sticla - Executie bandou suspendat din gipscarton cu structura metalica pe zona pereti mobili sticla - Montat tavan casetat marca Armstrong sau similar, inclusiv profile, biscuiti si accesorii - Aplicare glet de ipsos/finisaj, pereti noi si bandouri de gipscarton - Reparatii cu glet de ispsos/finisaj pereti - Zugraveala cu vopsea lavabila alba in 2 straturi - Inlocuit usa intrare - include demontat usa veche, evacuare PPD si materiale montaj - Montat unitate aer conditionat - Montat Jaluzele verticale ferestre sau similar - Curatat, slefuit si lacuit pervaze ferestre - Inlocuire radiator, inclusiv materiale de montaj (teava, fitinfuri, robineti etc.) - Dezafectare instalatie electrica existenta, inclusiv evacuare PPD - Inlocuire instalatie electrică: prize + iluminat - Inlocuire lămpi existente cu lămpi cu consum de energie redus cu led - Montat intreruptoare aparente sau ingropate - aprindere corpuri iluminat - Transport auto si manipulare materiale si deseuri - Container deseuri industriale de 7,5 mc - Confectionare dulapuri și chicinetă - Confectionare pereți despărțitori
