

Actualizare documentatie „Modernizarea drumurilor de acces la exploatatii forestiere în orasul Sovata, jud. Mures”

I.D.: 2748622

Documente participare:

- 7-360705.zip

Data publicarii	23.05.14	Coduri CPV	45233120-6
Termenul limita pentru depunere:	11.06.14	Pretul estimativ:	6.145.362,00 RON

Descriere: Executie lucrari având ca tema: „Modernizarea drumurilor de acces la exploatatii forestiere în orasul Sovata, jud. Mures” Drumurile forestiere studiate sunt urmatoarele: • Drum forestier Mátyus L = 1,170 km, este un drum slab pietruit. • Drum forestier Stanciu L = 1,330 km, este un drum slab pietruit. • Drum forestier Fata Sacadatului L = 2,100 km, este un drum foarte slab pietruit. • Drum forestier Taieturi L = 3,210 km, este un drum slab pietruit. • Drum forestier Tivoli L = 2,960 km, este un drum foarte slab pietruit. • Drum forestier Sebes L = 8,000 km, între km 0+000÷ 0+164 si km 7+164÷ 15+000 este un drum pietruit iar între km 0+164÷7+164 este modernizat . Suprafata de padure deservita de drumurile forestiere studiate este de 4.227,77 ha, din care 678,50 ha sunt proprietati publice din care în proprietatea Consiliului local al orasului Sovata 190,20 ha (conform amenajamentului silvic în vigoare si a titlului de proprietate) si 3.549,27 ha de padure care este în posesia proprietarilor privati. Drumurile forestiere au o lungime de totala de 18,770 km. Drum forestier Sebes între km 0+000÷ 0+164 si km 7+164÷ 11+539 este un drum cu doua benzi de circulatie, latimea partii carosabile este de 5,50 m , iar platforma drumului de 7,00 m . Drumul forestier Sebes între km 11+539÷ 15+000 si drumul forestier Taieturi sunt drumuri cu o singura banda de circulatie, latimea partii carosabile este de 3,50 m , iar platforma drumului de 4,50 m . Drumurile forestier Matyus, Stanciu, Fata Sacadatului si Tivoli au o lungime totala de 7,560 km, sunt drumuri cu o singura banda de circulatie, latimea partii carosabile este de 2,75 m , iar platforma drumului de 3,50 m . - Conform caietului de sarcini Valoarea totala (inclusiv cheltuieli diverse si neprevazute) este de 6.145.362,04 lei, exclusiv T.V.A din care contravaloarea cheltuielilor diverse si neprevazute este de 230.915,04 lei, exclusiv T.V.A (procentul cheltuielilor diverse si neprevazute stabilit de proiectant la nivelul devizului general al investitiei este de 4%) conform prevederilor HG 28/2008 cu modificarile si completarile ulterioare. Valoarea contractului este defalcata astfel: Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului = 0,00 lei Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului = 0,00 lei Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza = 5.772.876,00 lei Capitolul 5 (5.1.1) - Cheltuieli pentru organizarea de santier = 141.571,00 lei Capitolul 5 (5.3) - Cheltuieli diverse si neprevazute (4%) = 230.915,04 lei