

Proiectare si executie pentru "Refacere poduri afectate de calamitati in COMUNA RACOVITA, JUDETUL VALCEA" - Lot 1 - "Refacere pod peste Paraul Tarnita, pct "La Menchiu", sat Copaceni, comuna Racovita, Judetul Valcea" si Lot 2 - "Consolidare si reparatie podet situat pe drumul comunal DC 8 Racovita - Gruiu Lupului, peste Paraul Valea Blancoiului, pct "La Valceleanu", sat Blancoiu, comuna Racovita, Judetul Valcea"

I.D.: 45828800

Data publicarii	24.04.20	Coduri CPV	45221110-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	211.123,20 RON - 211.123,20 RON 554.984,32 RON - 554.984,32 RON
-------------------	--

Descriere: 2. Lot 2 - Proiectare si executie pentru obiectivul "Consolidare si reparatie podet situat pe drumul comunal DC 8 Racovita - Gruiu Lupului, peste Paraul Valea Blancoiului, pct "La Valcele, Conform caietului de sarcini Caracteristicile principale ale lucrarilor ce se vor executa sunt: Podeş situat pe drumul comunal DC8 Racoviţa-Gruiu Lupului, peste pârâul Valea Blănoiuului, pct. "La Valceleanu", sat Blănoiu □ Amenajare albie cu perez (amonte) 15.00m.l.; □ Amenajare albie cu praguri deversoare din beton armat (aval) 13.00m.l.; □ Saltele din anrocamente 5.00m.l.; □ Profilare, calibrare și racordare albie la situația existentă 20.00m.l.; □ Șanțuri din beton 45.00m.l.; Durata contractului : 8 luni de la data semnării contractului, din care : Realizarea serviciilor de proiectare : maxim 30 zile de la data semnării contractului de lucrari Executia lucrărilor de constructii : maxim 6 luni de la data ordinului de incepere a lucrarilor. 1. Lot 1 - Proiectare si executie pentru obiectivul "Refacere pod peste Paraul Tarnita, pct "La Menchiu", sat Copaceni, comuna Racovita, Judetul Valcea", Conform caietului de sarcini Caracteristicile principale ale lucrarilor ce se vor executa sunt: Pod peste pârâul Tarnița, pct. "La Menchiu", sat Copăceni □ Pod rutier nou 1 buc.; □ Amenajare albie cu gabioane placate cu beton și perez 20.00m.l.; □ Saltele din anrocamente 4.00m.l.; □ Profilare, calibrare și racordare albie la situația existentă 20.00m.l.; Durata contractului : 8 luni de la data semnării contractului, din care : Realizarea serviciilor de proiectare : maxim 30 zile de la data semnării contractului de lucrari Executia lucrărilor de constructii : maxim 6 luni de la data ordinului de incepere a lucrarilor.