

Reabilitare instalatie termica si instalatie de gaze naturale la imobilul din str. Victoriei, nr. 24, - proiectare si executie

I.D.: 23369495

Data publicarii	24.10.17	Coduri CPV	45331100-7
Termenul limita pentru depunere:	02.11.17	Pretul estimativ:	168.067,00 RON

Descriere: Descriere contract : Autoritatea contractanta doreste achizitia de : Servicii de proiectare si executia lucrarilor de reabilitare la instalatia termica si instalatia de gaze naturale la imobilul din str. Victoriei, nr. 24, Târgu Jiu, ce implica cel putin urmatoarele: Pentru proiectare: - elaborarea proiectului si a detaliilor de executie (DE); - elaborarea documentatiei pentru autorizatia de construire si a documentatiilor pentru avize si acorduri solicitate prin certificatul de urbanism; - elaborarea Caietului de sarcini pe specialitati pentru executia lucrarilor; - verificarea documentatiei de catre verificatori autorizati si întocmirea referatelor de verificare, în conformitate cu prevederile H.G. 925/1995 cu modificarile si completarile ulterioare; - asigurarea asistentei tehnice de catre proiectant pe toata perioada de executie a lucrarilor; - emiterea de Dispozitii de santier pentru rezolvarea tuturor problemelor tehnice ce apar pe parcursul derularii lucrarilor; - elaborarea listelor de cantitati de lucrari pe categorii de lucrari si a centralizatorului pe categorii de lucrari; - elaborarea devizului general; Pentru executie lucrari: Pentru instalatia termica: - efectuarea unui calcul termic al spatiilor interioare; - înlocuirea actualului sistem de încălzire, cu unul modern, compus din centrale murale în condensatie pentru fiecare nivel, dimensionate corespunzator calculului termic efectuat si realizarea instalatiei de alimentare cu gaze naturale adecvate. - refacerea instalatiei termice de distributie verticala si realizarea instalatiilor pe orizontala, independente pentru fiecare nivel, care sa permita functionarea separata în functie de încărcarea spatiilor si de temperatura mediului exterior; - montarea câte unei centrale murale în condensatie dimensionata corespunzator calculului termic efectuat si realizarea instalatiei termice si de alimentare cu gaze naturale, adecvate, pentru fiecare nivel; - completarea numarului de elemente radiante la spatiile încălzite, în functie de rezultatul calculului termic; - obtinerea avizelor si acordurilor necesare punerii în functiune, inclusiv avizul ISCIR, daca este necesar conform legislatiei în vigoare; - alte lucrari ce sunt necesare pentru finalizarea investitiei. Pentru instalatia de alimentare cu gaze naturale: - efectuarea calculelor de dimensionare a instalatiilor de alimentare a celor doua centrale termice ce vor fi instalate; - reconfigurarea instalatiei de alimentare cu gaze naturale existenta în vederea alimentarii celor doua centrale termice; - obtinerea avizelor si acordurilor necesare montarii si punerii în functiune a instalatiei de gaze naturale; - alte lucrari ce sunt necesare pentru finalizarea investitiei(reparatii si vopsitorii)