

Rețea electrică de distribuție MT/JT și posturi de transformare pentru alimentare consumatori Port Midia

I.D.: 76992239

Data publicarii	31.12.22	Coduri CPV	45315300-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 24.400.000,00 RON - 24.400.000,00 RON

Descriere: Realizare proiect tehnic de executie a lucrarilor faza DTAC Executie retele electrice subterane 20 kV 2x8,55 km avand ca punct de plecare PC 20kV Terminal Midia Executia unei retele electrice de distributie, Medie Tensiune (20 kV), avand traseul de la Punctul de Conexiuni, in vederea alimentării consumatorilor existenti, conform solicitărilor astfel: • SC Comagra SRL: Pi= 3100 kW, Pc= 1860 kW • SC Santierul Naval Midia SA: Pi= 3810 kW, Pc= 2286 kW • SC Midia International SA-Terminal de cereale: Pi= 2420 kW, Pc= 1500 kW • SC Midia International SA-Terminal de containere: Pi= 2500 kW, Pc= 1500 kW • SC Midia Marine Terminal SRL: Pi= 2650 kW, Pc= 1264 kW • PT 2188 existent putere aprobata existenta Pc 590 kW Puterea totala instalata Pi=14480 kW Puterea totala ceruta-absorbita Pc= 8410 kW Executie retea de iluminat stradal 7,79 km Realizare canalizatie de cabluri profil T in lungime de 7,79 km cu tuburi PEHD/PVC-G incastrate in beton Realizare circuit FO in lungime de 7,79
