
Lucrari de reparatii curente la invelitoarea acoperisului Palatului Culturii Iasi

I.D.: 72170621

Data publicarii	12.08.22	Coduri CPV	45261900-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 237.134,62 RON - 237.134,62 RON

Descriere: Intervenții la nivelul jgheaburilor: Curățarea jgheaburilor de resturi și depuneri. Curățarea siliconului și a altor materiale de adaos aplicate la îmbinări și în celelalte zone degradate. Realizarea unor lipituri, conforme cu manualul tehnic de montaj Rheinzinc, folosind ciocan de lipit (500 g), soluție de decapat Rheinzinc și aliaj de lipit moale L-PbSn 40. Suplimentarea cu elemente de dilatare a jgheabului îngropat pentru a putea controla mai bine mișcarea termică acolo unde apar tensiuni între punctele fixe și anumite lipituri. Intervenții în zonele cu gard ornamental: Demontarea pe etape /tronsoane a gardului ornamental existent. Decuparea tablei din Titan-Zinc pe zonele afectate. Aplicarea unor fâșii de tablă din Ti-Zn peste aceste decupaje cu o petrecere de minim 3 cm. Remontarea gardului ornamental folosindu-se un sistem de ancorare cu eclise, fixat de falțurile verticale existente cu câte două șuruburi pe fiecare falț, prin presare (fără a găuri tabla acoperișului). CONFORM CAIETULUI DE SARCINI ATASAT IN ANUNTUL DE PUBLICITATE NR. ADV 1305886/26.07.2022.
