

## **CL10F - „Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie apa potabila si canalizare, inclusiv statii de pompare apa uzata în Moieciu” - Etapa I**

I.D.: 27961762

---

Data publicarii	08.05.18	Coduri CPV	45232411-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 7.552.912,54 RON

---

Descriere: Contractul CL10F - Etapa I nu contine construirea de statii de pompare apa uzata asa cum se face referire la pct II.1.1 (denumirea Contractului este denumirea pentru care s-a primit finantare in cadrul masurii POIM - fonduri europene) Contractul CL10F - Etapa I consta din:

- Extinderea retelelor de distributie apa potabila de-alungul Drumului National DN 73 din Moieciu de Jos (lung. aprox. de 4,4km din PEID RC DE200, din care aprox. 1 km conducta instalata prin tehnologie fara sapatura), realizarea bransamentelor la fiecare imobil (cca. 197 buc,) si contorzarea acestora prin montarea unui camin de apometru suprateran, inclusiv cuplarea noii retele ce se va construi pe DN 73 în caminele de vane existente (5 camine); realizarea unei subtraversari a unui curs de apa cu conducta PEID RC DE 200 mm de aprox. L=30 m;
- Extinderea retelelor de canalizare apa menajera pe Drumul National DN73 din Moieciu de Jos (lungime de aprox. 3,3 km conducta PP DN 250-315 mm montata prin sapatura deschisa si aprox.1 km conducta PEID RC DE 280-355 mminstalata prin tehnologie fara sapatura), realizarea racordurilor pentru fiecare imobil în parte (cca 197 buc.) si montarea unui camin de racord pentru fiecare imobil, inclusiv cuplarea colectoarelor de canalizare ce se vor construi pe DN în caminele existente(4 camine). Toata reseaua de canalizare va fi realizata in sistem gravitational.

---