

## **Executie lucrari pentru proiectul "MODERNIZARE STRAZI SI DRUM COMUNAL DC58, REABILITARE PODURI IN COMUNA ZIMBOR, JUD. SALAJ"**

I.D.: 29009640

Documente participare:

- 7-SCN1004797.zip

Data publicarii	19.06.18	Coduri CPV	45233120-6
Termenul limita pentru depunere:	12.07.18	Pretul estimativ:	4.120.617,00 RON

Descriere: Obiectul contractului il reprezinta executie lucrari de modernizare strazi si drum comunal DC58 si reabilitare poduri, situate in cadrul Comunei Zimbor, jud. Salaj. Localitatea Zimbor: 1. Str. Sentea - 291m 2. DC 58 - 419m 3. Str. Fantana Paschii - 723m 4. Str. Soros - 135m 5. Str. Pe Parau - 217m 6. Str. Pe Deal Tr. 1 - 535m 7. Str. Pe Deal Tr. 2 - 71m 8. Str. Recea Tr. 1 - 1080m 9. Str. Recea Tr. 2 - 120m 10. Str. Recea Tr. 3 - 159m 11. Str. Recea Tr. 4 - 241m 12. Str. Gheorghioaia - 177m 13. Str. Pe Langa Vale - 359m Localitatea Sincaiul Almasului: 14. Str. Pe Dos - 394m 15. Str. La Biserica Tr. 1 - 155m 16. Str. La Biserica Tr. 2 - 150m 17. Str. Mihis - 221m Podete: Numarul total al podetelor transversal prevazute este: - Podet tubular DN=600: 19 buc Numarul total al podetelor prevazute la drumurile laterale este: - Podet tubular DN=600: 2 buc - Podet tubular DN=800: 1 buc Poduri: Pod pe str. Soros km 0+010 peste raul Dolu in Localitatea Zimbor: - lucrari propuse: - demolarea podului existent - realizarea unui pod nou in acelasi amplasament dimensionat la clasa I de incarcare (convoi A13, S60). Podul nou se va dimensiona din punct de vedere hidraulic conform "Normativului privind proiectarea hidraulica a podurilor" - Indicativ PD 95-2002, pentru un debit cu probabilitatea anuala de depasire de 5% - gabaritul in sens transversal al noii suprastructuri va fi:  $0.60 \times 2 + 5.00 = 6.20\text{m}$  Pod pe str. Pe Dos km 0+040 peste raul Sancaiul Almasului in localitatea Sancaiul Almasului: - lucrari propuse: realizarea unei variante provizorii de circulatie cu pod provizoriu - gabaritul in sens transversal al noii suprastructuri va fi:  $0.50 \times 2 + 4.00 = 5.00\text{m}$  - se vor executa urmatoarele: lucrari de reparatii si consolidarea la nivelul suprastructurii, lucrari de reparatii si consolidarea infrastructurilor, lucrari de constructie laa nivelul caii pe pod, lucrari de constructie si reparatii la nivelul rampelor de acces, lucrari de constructie la nivelul albiei Valoarea totala eligibila supusa licitatiei calculata pe baza bugetului indicativ centralizat aprobat este de 4.120.617,68 lei, fara TVA, din care: - Cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza: 4.087.914,18 lei - Cap.5.1.1. Cheltuieli pentru organizare de santier: 32.703,50 lei Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor cu 10 zile. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este 14.