
“Construire pod peste paraul Lopatna, intre DJ 100M si DS 10217 (zona Zapodia), lucrari conexe si organizare de santier in Comuna Soimari, Judet Prahova”

I.D.: 58193651

Documente participare:

- CAIETE DE SARCINI.pdf
- Formulare.doc
- Liste cantitati Pod Zapodia.pdf
- PARTEA SCRISA_MEMORIU TEHNIC.pdf
- PIESE DESENATE.zip
- Contract Modernizare drumuri.doc
- FisaDate_DF1116608.pdf
- DUAE_CERERE_125563.xml

Data publicarii	24.06.21	Coduri CPV	45221110-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	15.07.21	Pretul estimativ:	2.518.236,93 RON - 2.518.236,93 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Drumurile a caror amenajare este vizata fac parte din domeniul public si vor fi afectate temporar numai pe perioada executiei. Amplasamentul propus pentru realizarea obiectivelor investitiei se afla pe domeniul public al Comunei Soimari, iar zona albiei paraului Lopatna sunt in administrarea Administratiei Nationale Apele Romane - Sistemul de Gospodarie a Apelor Prahova. Realizarea proiectului urmareste imbunatatirea conditiilor de circulatie pe drumul local DS10217 si asigurarea legaturii la drumul judetean DJ 100M cu traversarea paraului Lopatna, in conditii de siguranta in conformitate cu normele in vigoare pentru traversarea cursurilor de apa, este necesara proiectarea podului pentru debitul de Q5%, pentru asigurarea continuitatii drumurilor satesti peste paraul Lopatna in vederea asigurarii circulatiei auto si pietonale in conditii de siguranta si racordarea acestora la drumul judetean DJ100M. Drumul satesc DS10217 este un drum nemodernizat, fiind la nivel de balast la momentul intocmirii acestei documentatii, asigurand trecerea vehiculelor catre DJ100M prin albia paraului Lopatna in conditii improprii de circulatie, fiind impracticabil in perioada cu precipitatii abundente cand nivelul cursului de apa Lopatna creste. Traficul pietonal este asigurat pe o punte pietonala de 1.8m cu podina de lemn, asezata pe o structura metalica, prevazuta cu balustrada metalica si mici rampe din beton la capete. Aceasta punte pietonala este folosita si de autoturisme asa cum am observat in teren, desi nu are elemente care sa sustina acest trafic, existand un real pericol de producere de accidente. Lucrarile de amenajare urmaresc: realizarea unor traversari corespunzatoare a cursului permanent de apa Lopatna, Dimensionarea hidraulica si asigurarea pentru debitul de calcul corespunzator nivelului de asigurarea pentru drumurile de clasa tehnica V-Q5%. Asigurarea scurgerii paraului Lopatna, Amenajarea sistemului rutier pe drumurile satesti si pe rampele de acces la acestea Legatura drumului DS 10217 la drumul judetean DJ100M se va realiza pe un traseu nou in lungime de aproximativ 50m, peste paraul Lopatna. Valoarea estimata este de: 2.518.236,93 lei, fara TVA, defalcata astfel: Executie: 2.518.236,93 lei - cap. 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului: 0 lei; - cap. 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii: 0 lei; - cap. 4.1. Constructii si instalatii: 2.466.536,93 lei; - cap. 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale: 0 lei - cap. 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj: 0 lei - cap. 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente transport: 0 lei - cap. 4.5 Dotari: 0 lei - cap. 5.1. Organizare de santier: 51.700,00 lei; Durata contractului este de 12 luni Atentie: Termenul pana la care operatorii economici pot solicita clarificari in conformitate cu prevederile art. 160, (2) din Legea 98/2016 modificat prin OUG 107/2017, este de 10 zile. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari (daca acestea au fost primite in termen), cu 7 zile inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor.
