

Execuția lucrărilor de modernizare drumurilor de acces agricole, în localitatea Socodor în cadrul proiectului "MODERNIZARE ȘI AMENAJARE INFRASTRUCTURĂ DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA SOCODOR, JUDEȚUL ARAD"

I.D.: 78875302

Data publicarii	22.02.23	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 7.463.274,00 RON - 7.463.274,00 RON

Descriere: Prin acest proiect se dorește modernizarea și amenajarea drumurilor agricole din localitatea Socodor, județul Arad, având o lungime de 12,151 km. Caracteristicile principale ale drumurilor proiectate sunt: - Structura rutieră: - nerigidă (suplă) pe DA2; - pietruire pe DA12; DA13; DA14; DA15; DA16 - Lățime parte carosabilă: 5,00 m; 4,00 m și 2,75 m; - Lățime platformă: 6,00 m; 5,00 m și 3,75 m; - Acostamente: 2 x 0,50 m și 2 x 0,375 m - Platforme de încrucișare: 8 buc Scurgerea apelor de suprafață se va realiza prin intermediul pantelor transversale și longitudinale spre dispozitivele existente (șanțuri/rigole în pământ care se vor decolmata), ele fiind descărcate ulterior prin intermediul podețelor existente. Soluția tehnică pentru drumurile proiectate: - îmbrăcăminte bituminoasă rutieră din două straturi (exceptând DA 2, pe primii 300 m unde se aplică doar un singur strat); - straturi de fundații din balast și piatră spartă, - completare cu mat. pietros în urma scarificării și reprofilării; Pe întreaga lungime a drumurilor agricole se vor prevedea: - lucrări de săpături și umpluturi; - reprofilarea mecanică parte carosabilă pe sectoarele de drum pietruite; - realizarea structurii rutiere din balast, piatră spartă, beton asfaltic cu mijloace mecanice; - realizarea acostamentelor din material pietros; - descărcarea apelor dirijate pe șanțuri/canale existente din pământ și decolmate precum și proiectate (în cazul retrăsării) din pământ neamenajate; - menținerea podețelor cu stare de viabilitate bună cu posibilitatea lărgirii lor/ înlocuirii în cazul cerințelor conform situațiilor de pe teren; - realizarea podețelor proiectate pentru descărcarea apelor colectate pe șant/rigole; - transportul materialelor adiacente; - realizarea siguranței circulației prin semnalizarea pe orizontală și pe verticală a traseului conform Stas în vigoare; Pentru desfășurarea circulației rutiere în condiții de siguranță corespunzătoare s-au prevăzut lucrări de semnalizare verticală și orizontală. Valoarea estimată a contractului este de 7.463.274,00 lei și este compusă din linia bugetară 4.1 Construcții și instalații. Durata contractului este de 47 luni din care: 11 luni durata de execuție a lucrărilor + 36 luni perioada de garanție a lucrărilor.
