

Sistem de Automatizare a Distributiei - Montare Reanclansatoare si Separatoare Telecomandate in SF6 in Retelele de Medie Tensiune - Sucursala Zalau, etapa 2017

I.D.: 20909591

Data publicarii	04.07.17	Coduri CPV	45317300-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.625.140,00 RON

Descriere: Se vor monta reanclansatoare telecomandate noi si separatoare de sarcina în SF6 telecomandate noi, care vor fi amplasate pe stâlpii existenti din componenta LEA MT aflate in gestiunea CEM MT/JT Zalau si CEM MT/JT Jibou; Se vor realiza prize de pamânt noi cu valoarea rezistentei de disperise mai mica sau egala cu 4 ohmi, inclusiv coborârile pe stâlp; Se vor monta console metalice de întindere noi, de tip CIT-140; Se vor monta lanturi duble de întindere cu izolatori siliconici; Se vor reface legaturile la retea cu conductor neizolat 12/20KV tip OL-AL, de aceeasi sectiune cu cea existenta, dar min. 50 mmp; Se va monta kit-ul de instalare pe stâlp a tuturor elementelor componente ale ansamblului reanclansator/separator; Se vor monta toate elementele componente ale ansamblului reanclansator/separator; Se vor face legaturile elementelor componente între ele si la retea cu conductor OL-AL izolat 12/20KV tip OAC2X, de aceeasi sectiune cu cea existenta, dar min. 50 mmp; La toti stâlpii pe care se vor monta echipamente de comutatie noi se vor monta podete metalice cu balustrada pentru accesul personalului la dulapul de comanda-control al echipamentului. Valoarea estimata a achizitiei este de: 2.625.140,83 lei
