

PROIECTARE SI EXECUTIE "MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA CICEU, JUDETUL HARGHITA"

I.D.: 38216316

Documente participare:

- 7-SCN1051887.zip

Data publicarii	03.09.19	Coduri CPV	45233123-7
Termenul limita pentru depunere:	30.09.19	Pretul estimativ:	7.621.543,25 RON - 7.621.543,25 RON

Descriere: Se refera la achiziționarea serviciilor de proiectare PTh, DE, DTAC, Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor, cât și execuției de lucrări pentru proiectul MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA CICEU, JUDETUL HARGHITA. Cantitatile si serviciile sunt detaliate in Caietul de sarcini. Valoarea totala estimata pentru acest contract este de 7,621,543.25 RON fara TVA, conform devizului general. De asemenea, proiectul mai prevede o suma de 227,147.29 RON pentru cheltuielile diverse si neprevazute. Cheltuielile diverse si neprevazute pot fi accesate doar în condițiile prevazute expres de lege printr-un act aditional sau prin derularea unei noi proceduri de atribuire. DURATA CONTRACTULUI: 12 LUNI, DIN CARE MAXIM 2 LUNI PENTRU PROIECTARE ȘI OBTINERE AVIZELOR NECESARE, 9 LUNI PENTRU EXECUȚIE (CUPRINDE ȘI PERIOADA DE TIMP FRIGUROS), 1 LUNA PENTRU FINALIZARE ȘI RECEPȚIE. Lungime totală studiată conform expertizei: 5093 m. Viteza de proiectare conform expertizei este de 25 km/h. Sistem rutier propus: - Strat de ballast fundație: 30 cm - Strat superior de fundație: 25 cm - BAD 20 - 6 cm - BA 16 - 4 cm (Trebuie reactualizată conform normelor și indicatorilor în vigoare!) Drumuri laterale: 10 m fiecare. Sunt identificate 5 tipuri de profile transversale, aplicabile în funcție de limitele de proprietate. Clasa tehnică conform documentației tehnico-economice (nu este specificat în expertiza, dar face referire la clasa tehnică IV): V. Sunt prevăzute șanțuri și rigole pentru scurgerea apelor meteorice. Nr. podețe: 3 buc. Se va analiza dacă sunt detaliate și incluse în mod corespunzător accese la proprietăți lângă drumurile publice locale studiate, și trebuie detaliate/adăugate în proiect. Proiectul vizează și lucrări la pod peste r. Olt cu lumina de 24 m. Trotuar, treceri pietonale: în prezent numai la pod, 2x1 m. Alte elemente obligatorii: marcaje rutiere, indicatoare rutiere. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 17 zile calendaristice. Termenul de răspuns al autoritatii contractante la solicitarile de clarificari: 7 zile calendaristice.
