

## **„MODERNIZAREA RETELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA GRUIA JUDETUL MEHEDINTI”**

I.D.: 27403960

Documente participare:

- 7-427074.zip

---

Data publicarii	13.04.18	Coduri CPV	45233120-6
Termenul limita pentru depunere:	10.05.18	Pretul estimativ:	4.139.291,00 RON

---

Descriere: Contractul pres executia de luc pt modernizarea drum de interes local in Com Gruia jud Mehedinti-drum satesti aflate in intravilanul com: DS49,DS49/1,DS722,DS878,DS702/1,DS16,DS470,DS573.Caracteristicile drum. supuse mod.-:DS 49-lungime de 2.101ml;parte carosabila-5.50ml;-DS46/1-lung de 0.185ml;parte carosabila-5.50ml;-DS722-lung de 0.259ml;parte carosabila-4.00ml;-DS878-lung de 0.046ml;parte carosabila-4.00ml;-DS702/1-lung de 0.307ml; parte carosabila-5.50ml;-DS16-lung de 0.850ml; parte carosabila-4.00ml;-DS470-lung de 0.599ml; parte carosabila-5.50ml;-DS573-lung de 0.390ml; parte carosabila-4.00ml;Luc propuse pt modernizarea structurii rutiere pe cele 8 drum din com Gruia,jud Mehedinti sunt: Amenaj org. de santier;Curatirea si inlaturarea strat de noroi de pe carosabil, executata mecanizat cu autogreder;Scarificarea mec a stratului de balast existent si completare cu balast pentru atingerea grosimii proiectata;Reprofilarea mec a platformelor drum;Luc de terasamente(sapaturi-umpluturi) prin compensare in teren prin aducerea la cote a infrastructurii drum cu ajutorul buldo si manual;Demolarea podetelor existente;Luc de nivelare si compactare pentru refacerea parametrilor de tasare cu ajutorul compactoarelor mec;Montarea podetelor tubulare de descarcare transversal drum Q600 si Q800;Realiz fundatiei de balast(nou+existent) avand dupa compactare grosimea de 30cm;Asternerea stratului de baza din piatra sparta in grosime de 20cm dupa compactare;Executia strat de leg din binder de criblura BAD20(EB20Leg50/70) in gros de 6cm;Executia strat de uzura din beton asfaltic cu criblura BA16(EBRul50/70) in gros de 4cm;Executia acostamentelor din balast 20cm asternut pe umplutura de pamant ;Executia rigolelor de pamant, din beton de ciment si carosabile;Montarea podetelor tubular la drum laterale Q600;Executia podetelor de acces la proprietati din teava metalica Q300;Executia luc la drum laterale pe 10m cu aceeasi structura ca a drum proiectate;Aplicarea marcaj rutiere longitudinale si transversal;Monatre indicatoare rutiere;Desf. organizare de santier si curatenia la term luc. Val estimata a contractului de achiz publica este de 4.139.291,12 lei fara TVA conf devizului general al investitiei, suma impartita in capitolele:Cap.1.Cheltuieli pentru obtinerea si amenaj terenului-1.3 Amenaj pt protectia mediului si aducerea la starea initiala-suma de 10.353,46 lei fara TVA;Cap.4.Cheltuieli pentru inv de baza-4.1.Constructii si instalatii suma de 4.102.207,49 lei fara TVA;Cap.5.1. Org de santier-5.1.1.Lucrari de constructii suma de 26.730,17 lei fara TVA.Termenul limita pana la care operatorii economici pot solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 9 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.Termenul limita pana la care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare inainte cu 7 zile de data limita de depunere a ofertelor.