

Modernizare, reabilitare si imbunatatire nivel tensiune in retelele de joasa tensiune din gestiunea Delgaz Grid - Etapa 1 - Elaborarea documentatiilor tehnico - economice (faza PTh+CS+DTAC+DDE), furnizare produse si executie lucrare - 8 loturi

I.D.: 99962719

Documente participare:

- ACC_7343_DF1212872.pdf
- Anexa 7 - Formular 12G-REV.docx
- Anexa 8 Model propunere tehnica-REV.docx
- Caiet de sarcini-Fond de modernizare- REV.pdf
- Formulare nr. 1 -REV.docx
- Lista echipamentelor materialelor pentru care se platesc unele sume la livrare.docx
- FisaDate_DF1220467.pdf
- Modele Formulare_LEA JT ETAPA 1_FM_dupa ACC_05072024.doc
- Draft de contract si Anexe_CRIPTAT.zip
- Completari FDA_LEA JT ETAPA 1_FM_dupa ACC_final 05072024.docx
- Anexa 9 Model Grafic pe lot criptat.zip
- Anexa 10 Anexe_GIS criptat.zip
- Anexa Specificatii tehnice-documente solicitate in etapa de ofertare.xlsx
- Anexe Prioritizari pe lot criptat.zip
- Operatii si Materiale din DG criptat.zip
- Anexa 3 SSM SU PM criptat.zip
- Anexa 4 Specificatii tehnice criptat.zip
- Anexa 5 SOT JT criptat.zip
- Anexa 6 GDPR si Cyber criptat.zip
- Anexa 2 Chestionar SSM precalificare 2023 actualizat.pdf
- Anexa 1- SF 108-2022 - fara valori.docx
- Anexa 11 Linii Directoare.pdf
- DUAE_CERERE_280862.xml
- Clarificare_Oficiu_Erata_Automata_DF1220467.pdf
- ACN_7343_COA_CN1071008.pdf
- 5. Clarificare din oficiu REV 3_CRIPTATA.zip
- ACC_7343_CO_CN1071008.pdf
- Clarificare_Oficiu_Automata_CN1071008.pdf

Data publicarii	15.07.24	Coduri CPV	45310000-3 31681410-0 71356200-0 71323100-9 45315600-4 45315500-3
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	30.08.24	Pretul estimativ:	231.080.130,27 RON - 231.080.130,27 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---

Descriere: Obiectul achiziției este realizarea lucrărilor "Modernizare, reabilitare și îmbunătățire nivel tensiune în rețelele de joasă tensiune din gestiunea Delgaz Grid - Etapa 1 - Elaborarea documentațiilor tehnico - economice (faza PTh+CS+DTAC+DDE), furnizare produse și execuție lucrare - 8 loturi", constând în: A. Elaborarea documentațiilor tehnico - economice (faza PTh+CS+DTAC+DDE) B. Execuție lucrări în rețeaua de medie tensiune/post de transformare: Se vor monta posturi de transformare în anvelopa de beton noi Se vor înlocui transformatoarele de putere, dacă în urma măsurătorilor și calculelor este necesar acest lucru. Se vor înlocui cadrele de siguranțe de medie tensiune de tip vechi cu cadre de siguranțe noi, cu descarcătoare cu ZnO incluse. Se vor înlocui/repara platformele trafo dacă este necesar. Se vor înlocui cutiile de distribuție și coloanele 0, 4 kV generale și pe plecări, care vor fi dimensionate corespunzător în funcție de puterile transformatoarelor, dacă este cazul. În cazul în care se înlocuiește cutia de distribuție, se va monta punct de aprindere pentru iluminatul public separat. Se vor măsura/îmbunătăți/monta prize de pământ de valori corespunzătoare. Se vor inscripționa integral instalațiile în conformitate cu IP-SSM 33 - Semnalizarea de securitate și/sau sanatare a instalațiilor electrice, a DELGAZ GRID. C. Execuție lucrări în rețeaua de joasă tensiune Se vor înlocui conductoarele clasice și cele izolate subdimensionate, deteriorate, innadite cu conductoare torsadate NFA2X 50 OI-Al 3x95+2x25 mm², astfel încât să fie îndeplinite cerințele normativelor tehnice în vigoare și standardizarea DELGAZ GRID. Se vor înlocui stâlpii existenți ai rețelei fisurați, neconformi, cu stâlpi noi, dimensionați corespunzător, iar acolo unde va fi posibil aceștia vor fi scoși din proprietăți private și amplasați pe domeniul public. Se vor îndrepta toți stâlpii înclinați. Se vor realiza rețele subterane în anumite zone, în conformitate cu cerințele din certificatele de urbanism. Se vor monta firide de distribuție. Se vor reconfigura circuitele, prin realizarea de circuite noi, pentru încadrarea în limitele admise ale căderilor de tensiune, dacă este cazul. Se vor monta cutii de selectivitate astfel încât instalațiile să fie asigurată protecției la curenții de scurtcircuit și punere la pământ. Se vor monta cutii de sectionare în cazul buclării cu alte circuite. Se vor măsura/îmbunătăți prizele de pământ necorespunzătoare. Se vor monta prize de pământ de valori corespunzătoare. Se vor moderniza bransamentele de joasă tensiune pe toată zona de post respectând soluțiile constructive prezentate în soluția tehnică de realizare bransamente elaborată de DELGAZ GRID: SOT 17_A2 - Soluții constructive pentru realizarea bransamentelor în cazul lucrărilor de modernizare și reparații. Se vor inscripționa integral instalațiile în conformitate cu IP-SSM 33 - Semnalizarea de securitate și/sau sanatare a instalațiilor electrice, a DELGAZ GRID. Asigurarea provizoratelor pe durata lucrărilor și a altor lucrări suplimentare, necesare pentru încadrarea în prevederile standardului de performanță, Ord. 11/2016, privitor la durata întreruperilor. D. Achiziția și livrarea tuturor materialelor și echipamentelor necesare realizării tuturor lucrărilor. Achiziția este defalcată pe 8 (opt) loturi, conform Cap. II.2 Lista de loturi.
