

Actualizare documentatie Lot 1: Modernizare LEA 20KV Sarmasag - Simleu si racord Cristelec; Lot 2: Modernizare LEA 20KV Complex Jibou si injectie de putere str. Progresului Jibou; Lot 3: Modernizare PTA Crasna, Brigada SMA; Lot 4: Modernizare PTA la SD Zalau Etapa 1

I.D.: 14851820

Documente participare:

- 7-391640.zip

Data publicarii	07.09.16	Coduri CPV	45317300-5
Termenul limita pentru depunere:	27.09.16	Pretul estimativ:	2.250.688,00 RON

Descriere: Lot 1: Modernizare LEA 20KV Sarmasag - Simleu si racord Cristelec: Schimbare de izolatia ceramica cu izolatia te tip compozit, intre SS 6830 si racord 20KV Orange Cehei , pe 65 stalpi; Reconstructie LEA 20KV langa drumul judetean DJ 108F pe o portiune de aproximativ 810 ml; Se va revizui LEA 20KV Abator 2 intre stalpul nr. 1 si stalpul nr.8 astfel incat aceasta sa faca parte din LEA 20 kV Sarmasag - Simleu; Se va schimba izolatia ceramica cu izolatia de tip compozit de la stalpul nr. 1 la stalpul nr 17 al racordului; Devierea partiala a racordului 20KV langa drumul comunal DC 98 pe o portiune de 280 ml; Se va demola Racordul 20KV Cristelec existent intre stalpii nr. 7si 10 pe o portiune de aprximativ 160ml potiune unde se realizeaza devierea. Lot 2: Modernizare LEA 20KV Complex Jibou si injectie de putere str. Progresului Jibou: Cablul A2XS2Y 3X1X150/25mmp proiectat se va poza subteran prin spatele statiei de carburanti ,, Lukoil", str.Agrijului si str.Progresului pe o lungime de 1770m; Se va demonta LEA 20 kV Complex Jibou între statie si stâlpu nr.15 existent pe o lungime de cca.1500m. Se va demonta separatorul de racord (SR 6665) existent de pe stalpul nr.13; PTAB cu urmatoarea configuratie Ls + Ls + Ls +Tf ; transformator de putere etans de 250 kVA, 20/0.4 kV; TDRI 0.4 kV cu 10 plecari, cu întrerupator general debrosabil de 400 A, Ir=250A, TC 400/5A pentru masura generala si loc pentru montare contor electronic; punct de aprindere iluminat public. Lot 3: Modernizare PTA Crasna, Brigada SMA: Realizarea a doua posturi de transformare aeriene, echipate cu trafo 160KVA, CD 1-6, BPIIP; Plantare stalpi SC 15015 - 2 bucati; Montare TYIR 50OLAL 3x70+35 in lungime de 165 metri; iesiri in joasa. Lot 4: Modernizare PTA la SD Zalau Etapa 1: Modernizarea unui numar de 25 de posturi de transformate aeriene pe raza judetului Salaj, conform proiectului avizat. Lot 1: Modernizare LEA 20KV Sarmasag - Simleu si racord Cristelec: valoarea estimata a achizitiei este de 481.705,27 lei, din care: valoarea de baza: 458.766,92 lei, valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute: 13.763,01 lei (3%). Lot 2: Modernizare LEA 20KV Complex Jibou si injectie de putere str. Progresului Jibou: valoarea estimata a achizitiei este de 1.004.994,25 lei, din care: valoarea de baza: 957.137,38 lei, valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute: 47.856,87 lei (5%). Lot 3: Modernizare PTA Crasna, Brigada SMA: valoarea estimata a achizitiei este de 97.496,70 lei, din care: valoarea de baza: 92.854,00 lei, valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute: 4.642,70 lei (5%). Lot 4: Modernizare PTA la SD Zalau Etapa 1: valoarea estimata a achizitiei este de 666.492,75 lei, din care: valoarea de baza: 634.755,00 lei, valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute: 31.737,75 lei (5%).