

Lucrari de dublare partiala a liniei 700, intre HM Pajura - Mogosoia prin introducerea unei diagonale noi intre km 8+800 si km 8+ 900(proiectare si executie)

I.D.: 98388996

Documente participare:

- Caiet de sarcini.pdf
- Date tehnice.rar
- Factori de evaluare - Lucrari de dublare partiala.doc
- FORMULARE.docx
- Formularul T.docx
- Model contract.pdf
- FisaDate_DF1216988.pdf
- DUAE_CERERE_284037.xml

| | | | |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|
| Data publicarii | 10.06.24 | Coduri CPV | 45234115-5 71322500-6 |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 11.07.24 | Pretul estimativ: | 7.374.416,96 RON - 7.374.416,96 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|

Descriere: Lucrarile constau in introducerea unei diagonale noi , compusa din doua schimbatoare unul tip 60-300-1:9 nou pentru linia 700 si unul tip 60-300-1:9 nou pentru linia 301K si cupoane de tranzitie 60/65 si 49/60 . Este necesar ca cele doua schimbătoare de cale ale noii diagonale și a secțiunilor acestora să fie introduse în instalația de centralizare electronica a Statiei Post Giulești unde este necesară modificarea software-ului electronic al stației CE. Perimetrul studiat unde se dorește introducerea unei diagonale noi este între km 8+800 și km 8+900 HM Pajura si Depoul Bucuresti Triaj, respectiv in zona c.f. situata intre Depoul Bucuresti Triaj si soseaua de centura a Bucurestiului. Lucrarile care se vor efectua sunt : Lucrari de linii ; Lucrari de semnalizare feroviara , CE ; Lucrari de energoalimentare , LC si PICV Lucrarile de linii se vor executa in regie proprie de catre Divizia Linii . Prestatorul va efectua si modificările in proiectarea instalației C.E. aferenta post Giulesti. Lucrarile se vor executa cu respectarea Caietului de sarcini nr. INV.5/69/26.04.2024 - toate documentațiile, soluțiile tehnice și lucrările necesare a se executa conform cerințelor minime din caietul de sarcini vor fi de calitate foarte bună, astfel încât să nu existe riscul ca in urma rezultatelor obținute să apară costuri suplimentare datorate unor solutii tehnice greșit implementate și executării lucrărilor ce se dovedesc a fi de proasta calitate. - Contractantul își va asuma riscurile generale, identificate de Entitatea Contractantă, prin participarea sa la procedura de atribuire și prin semnarea contractului , le va include în prețul ofertei și nu va avea nici o pretenție in cazul aparitiei acestora sau a altora neidentificate. - Contractantul la faza de executie trebuie sa se coreleze cu lucrarile de linii efectuate in regie proprie de catre Divizia Linii .Contractantul va elabora proiectarea ptr. toate lucrarile (L+SCB+CE +LC+ EA+PICV) dar executia se va face doar ptr lucrari de SCB+CE+LC+ EA+PICV , lucrarile de linii realizându-se in regie proprie prin Divizia Linii (inclusiv manopera , materiale noi , utilaje , transport etc) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări/informatii suplimentare în legătură cu documentatia de atribuire până în a 22-a zi înainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractantă va răspunde în mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificări/informatii suplimentare în legătură cu documentatia de atribuire în a 12-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor. Entitatea contractantă nu va răspunde la solicitările de clarificări transmise după data limită stabilită. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP, semnată cu semnătură electronică extinsă. Informatii suplimentare pot fi obtinute de la: adresa mentionată mai sus. Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la: adresa mentionată mai sus.

