

## **ASFALTARE DRUMURI COMUNALE SI ALEI CAROSABILE" ÎN COMUNA BARBULESTI, JUDETUL IALOMITA**

I.D.: 24031021

---

Data publicarii	18.11.17	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	581.611,00 RON
-------------------	----------------

---

Descriere: Solutiile propuse pentru asfaltare au scopul mentinerii traseelor existente, cu ocupari minime de terenuri si asigurarea unor elemente geometrice optime, corelate cu situatia din teren si corespunzatoare unor drumuri de clasa tehnica V cu o banda de circulatie si categoria de importanta C. Lungime drumuri amenajate = 3.785,00m 1. Strada Campului are o lungime de 948,00m si latimea de 4,50m. Sstemul rutier propus pentru aceasta strada este : - 6cm - BA16 rul 50/70 ; -18cm - piatra sparta; 2. Strada Emanuel are o lungime de 159,00m si latimea de 3,00m. 3. Strada Emanuel II are o lungime de 176,00m si latimea de 3,00m. 4. Strada Evangheliei are o lungime de 344,00m si latimea de 3,00m. 5. Strada Iertarii are o lungime de 142,00m si latimea de 3,50m. 6. Strada Iubirii are o lungime de 368m si latimea de 3,50m. 7. Strada Izvorului are o lungime de 1031,00m si latimea de 4,50m. 8. Strada Jiului are o lungime de 220,00m si latimea de 4,00m. 9. Strada Laudei are o lungime de 367,00m si latimea de 3,00m. Pe toata lungime proiectata a drumului se vor realiza santuri de pamant si podete tubulare care vor dirija apele pluviale si vor fi evacuate la emisarii din zona. Pentru siguranta circulatiei au fost prevazute: semnalizari rutiere verticale (indicatoare de circulatie) si marcaje longitudinale; Valoarea totala estimata a contractelor de lucrari: Valoarea totala estimata a contractelor este de 1.198.915,00 lei fara TVA, rezultata din insumarea valorilor estimate ale celor 2 loturi (detaliate in anexa B), echivalent a 267.030,83 euro (curs BCE publicat in data de 11.10.2016 - 1 euro = 4,4898 lei), valoare conform capitolelor devizului general aferente, astfel: - Capitolul 4 din devizul general - cheltuieli pentru investitia de baza - constructii si instalatii 1.181.197 lei; - Capitolul 5.1.1. din devizul general - organizare de santier - 17.718 lei ( cheltuieli privind lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier); 1. Valoarea estimata a Lotului 1 (zona nord-est)-asfaltare: strada Câmpului, strada Evangheliei, strada Iubirii, strada Laudei din comuna Barbulesti, judetul Ialomita - este de 581.611 lei fara TVA, compusa din: - cheltuieli pentru investitia de baza = 573.016 lei - organizare de santier = 8.595 lei. ( lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier ); 2. Valoarea estimata a Lotului 2 (zona sud-vest)-asfaltare: strada Izvorului, strada Jiului, strada Iertarii, strada Emanuel, strada Emanuel II din comuna Barbulesti, judetul Ialomita - este de 617.304 lei fara TVA, compusa din: - cheltuieli pentru investitia de baza = 608.181 lei - organizare de santier = 9.123 lei. ( lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier - 9.123 lei);

---