

Lucrari de executie -"Lucrari si dotari pentru realizarea instalatiei de racordare si utilizare statii electrice" pentru proiectul "Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice 12 m șes, Alba Iulia, Buzău, Constanța, Ploiești", cod SMIS 127739

I.D.: 90876941

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 18.12.23 | Coduri CPV | 45232200-4 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Pretul estimativ: | 1.065.172,00 RON - 1.065.172,00 RON |
|-------------------|-------------------------------------|

Descriere: MUNICIPIUL PLOIESTI doreste implementarea proiectului de investitii "Lucrari si dotari pentru realizarea instalatiei de racordare si utilizare statii electrice", pentru racordarea la rețeaua electrica 2 statii duble de incarcare rapida- la locatia Strada Domnisor, FN, conform cerințelor caietului de sarcini și documentației tehnice, parte a prezentei documentații de atribuire. Prin acest proiect se va realiza: - documentatii tehnice (faza PT) conform ATR nr.3010221121007/2023 si lucrari pentru realizarea instalatiei de racordare: o secționare LES 20 KV existent o pozare cabluri și manșonare o montare PC o echipare PC propus cu: • 2 CELULE DE LINIE 24KV, 630A, 16KA(1S), ECHIPATE CU SEPARATOR MOTORIZAT • O CELULA TSI 24 KV, 630A, 16 KA(1S), ECHIPATA CU SEPARATOR, SIG.FUZIBILE, TRAF0 20/0.23 KV • O CELULA DE MASURA 24 KV, 630A, 16KA(1S), ECHIPATA CU SEPARATOR, 3XTC 15/5,3XTT 20/0.1/3 • O CELULA DE LINIE PLECARE SPRE PTAB, 24 KV, 630A, 16 KA(1S), ECHIPATA CU SEPARATOR, CLP, INTRERUPATOR AUTOMAT, 3XTC 15/5/5A. • PAS CELULAR LIBER - Lucrări pentru realizarea instalației de utilizare, conform Proiect tehnic: o Achiziție PTAB 1000 KVA echipat cu o celulă linie 630A cu separator, o celulă TRAF0 echipată cu separator și întrerupător, tablou de distribuție 6 ieșiri o Montaj PTAB 1000 KVA și execuție execuție lucrări montare cabluri medie și joasă tensiune o Lucrări de construcție reprezentând fundații pentru stâlp pantograf și stații de încărcare rapide o Lucrări de instalații electrice aferente alimentaria cu energie electrică a stațiilor de încărcare, prize de pământ aferente stațiilor de încărcare. Descrierea lucrărilor se regăsește în partea scrisă a PTH-ului pentru instalatia de utilizare si in ATR nr. 3010221121007/2023, pentru instalatia de racordare, parte integrantă a documentației de atribuire. Valoarea estimata, fara TVA, a contractului de lucrări pentru obiectivul "Lucrari si dotari pentru realizarea instalatiei de racordare si utilizare statii electrice" conform Devizului General, este de 1.065.172,00 lei fără TVA, din care: A. Documentatii tehnice (faza PT) si lucrari pentru realizarea instalatiei de racordare: 600.000,00 lei fără TVA B. Lucrări pentru realizarea instalației de utilizare: 465.172,00 lei fără TVA