

INLOCUIRE INSTALATIE TERMICA CORP PRINCIPAL

I.D.: 89880942

Data
publicarii 22.11.23

Coduri CPV 50720000-8

Pretul
estimativ: 80.255,55 RON - 80.255,55 RON

Descriere: TAIEREA PLACILOR SAU ELEMENTELOR DIN BETON ARMAT / ASFALT AVAND GROSIMEA DE PANA M 120.00000 LA 25CM DEMOLAREA BETOANELOR VECHI PRIN MIJLOACE MECANIZATE SI MANUALE INCL. MANIPULARE M CUB 10.50000 DESEU INERT SAPATURA MECANIZATA CU EXCAVATORUL PE PNEURI - PAMANT UMID.NAT.TER. CAT.1 M CUB 86.00000 UMPLUTURI IN STRATURI COMPACTATE CU MIJLOACE MAN. EXECUTATE CU NISIP M CUB 18.00000 UMPLUTURA DE PAMANT, EXEC.IN STR.ORIZ. 20-30CM, UDATE SI BATUTE CU MAIUL DE MANA M CUB 57.50000 , INCL.IMPRASTIATUL BETON ARMAT TURNAT DIV.ELEMENTE (LA CLADIRI EXIST.), C-20/16 BC-20 (B250) M CUB 8.40000 DEMONTAREA TEVILOR DIN OTEL ZINCATE MONTATE IN PAMIN CANALE SAU VIZIBILE CU DIME M 190.00000 TRUL INT.PINA LA 4" TEAVA PP-R, PREGATIRE PT.MONTARE, MONTARE SI FIXARE I D.90 MM M 130.00000 MONTARE FITINGURI SI PIESE CONEXE D90 BUCATA 51.00000 MUFA PP-R GRI PN20 SDR6 D.90 BUCATA 25.00000 IMBINARE PPR D90 / 3" BUCATA 6.00000 RACORD OLANDEZ 3" BUCATA 4.00000 TEU PP-R GRI PN20 SDR6 D.90 BUCATA 2.00000 REDUCTIE PP-R GRI PN20 SDR6 D.90X63 BUCATA 2.00000 REDUCTIE PP-R GRI PN20 SDR6 D.63X32 BUCATA 2.00000 STUTURI FILETATE 4 TOLI BUCATA 6.00000 REDUCTIE FONTA 4"-3" BUCATA 4.00000 TEAVA PP-R, PREGATIRE PT.MONTARE, MONTARE SI FIXARE D.40 MM M 60.00000 MONTARE FITINGURI SI PIESE CONEXE D40 BUCATA 32.00000 MUFA RAPIDA TIP GEBO 3/4" BUCATA 2.00000 IMBINARE PPR D40-1 1/4" BUCATA 2.00000 NIPLU REDUS ZN 5/4"- 1" BUCATA 2.00000 MUFA PP-R, D.40 BUCATA 12.00000 COT PP-R, D.40 BUCATA 14.00000 ROBINET MONTAT PRIN:INSU