

Execuție lucrări pentru obiectivul "REABILITARE REȚELE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI REȚELE DE CANALIZARE STRADA STEJARU ȘI STRĂZI ADIACENTE"

I.D.: 96835673

Documente participare:

- Caiet de sarcini.pdf
- 5. Formulare si modele de documente - REABILITARE REȚEA APA STRADA STEJARU.docx
- Anexa CS factori de evaluare.pdf
- Formulare si modele de documente.pdf
- Prima pag doc de atribuire aprobata.pdf
- Propunere de contract.pdf
- AC Stejaru si strazi adiacente.pdf
- Contur 17.09.2023.dwg
- CU stejarului si strazi adiacente.pdf
- PTE 001-131.pdf
- PTE 132-261.pdf
- Ridicare topo str Stejarului2010.dwg
- FisaDate_DF1213364.pdf
- DUAE_CERERE_278538.xml
- Raspuns consolidat.pdf

Data publicarii	07.05.24	Coduri CPV	45232150-8
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	22.05.24	Pretul estimativ:	2.610.651,38 RON - 2.610.651,38 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectul principal al contractului: Execuția lucrărilor pentru obiectivul "REABILITARE REȚELE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI REȚELE DE CANALIZARE STRADA STEJARU ȘI STRĂZI ADIACENTE". Terenul pe care urmează a se realiza lucrările prevăzute în prezentul proiect, face parte din domeniul public al Municipiului Giurgiu, amplasamentul lucrărilor propuse fiind pe strada Stejarului și pe străzile adiacente acesteia, traseul celor trei rețele se poate identifica pe planurile de situație. Se propune reabilitarea rețelei existente de apă și extinderea acesteia și pe strada Stejarului, conform planului de situație, cu tuburi PEID, PN 10, SDR 17, cu diametre de 110mm, pe o lungime totală de 2024 ml. Pe această rețea se vor realiza un număr de 20 hidranți suprațeren și 60 de bransamente la consumatori prevăzute cu carne de bransament. Se propune reabilitarea rețelei de canalizare menajeră existente și extinderea acesteia și pe străzile care în prezent nu beneficiază de acest sistem, conform planului de situație, prin colectoare realizate din PP Corugat, SN 10, cu diametre cuprinse între de 200 mm și de 250mm, având o lungime totală de L= 1982 ml. Se vor realiza 60 de racorduri ce vor include și carne de racord. Se propune reabilitarea rețelei de canalizare pluvială existente și extinderea acesteia și pe străzile ce nu beneficiază în prezent de canalizare pluvială, conform planului de situație, prin colectoare realizate din PP Corugat, SN 10, cu diametre cuprinse între de 315mm și de 573 mm, având o lungime totală de L= 1986 ml. Se vor amplasa 46 de guri de scurgere cu gratar carosabil. Prin reabilitarea rețelei de alimentare cu apă și a rețelelor de canalizare, se are în vedere creșterea siguranței în exploatare, asigurarea deservirii populației din această zonă și respectarea standardelor și normelor în vigoare. Prin realizarea prezentei investiții, se aduc și următoarele beneficii: - îmbunătățirea condițiilor de viață sanitare ale locuitorilor din această zonă; - crearea unor premise privind dezvoltarea economică și comercială în zonă; În plus modernizarea rețelei de apă, va duce la creșterea gradului de confort pentru locuitorii zonei. Lucrările propuse se corelează cu lucrările existente, sau care urmează a se realiza în zonă și vor avea ca rezultat realizarea unui confort edilitar pentru locuitorii din zonă și creșterea nivelului de trai și confortului rezidenților.

