

Amenajare grup sanitar la Caminul Cultural din Viisoara.

I.D.: 62646554

Data publicarii 03.11.21 Coduri CPV 45453000-7

Pretul estimativ: 40.271,01 RON - 40.271,01 RON

Descriere: menajare grup sanitar : Demolarea elem.din bet.simplu si bet.arm (3.53 mc), Zidarie din blocuri BCA Ytong grosime 15 cm nearmata (2.10 mc), Curatarea peretilor 1 strat huma (28.64 mp), Amorsarea suprafetei la pereti (28.64 mp), Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi la pereti, executate manual (17.55 mp), Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite (26.81 mp), Strat suport pt.pardoseli, sapa de egalizare (7.85 mp), Demontarea usilor si ferestrelor din lemn (10.66 mp), Reparatii tencuieli int.in jurul toc.si pervaz la usi (46.60 m), Ferestre din PVC, cu un singur canat fix (5.50 mp), Usi din PVC, cu un singur canat (4.16 mp), Usi din PVC, cu un singur canat (5.81 mp), Montare panou despartitor PVC (3.21 mp), Placaj din gresie portelanata (7.85 mp), Placaj faianta 15x15-30x30cm fixate cu adeziv (19.38 mp), Vopsitorii la interior si exterior, la pereti si tavane (26.81 mp), Mont.intrerupator simplu (1buc.), Montare priza cu protectie (2 buc.), Corp de iluminat cu lampi led (1 buc.), Montare si procurare uscator de maini (1 buc.), Tub de protectie din material plastic (30 m),Conductor de aluminiu sau de cupru,cu izolatie (45 m), Conductor de aluminiu sau de cupru,cu izolatie (30 m), Teava PE, PP, PPR, PEHD, PVC in instalatii de apa (20 m), Radiatoare din aluminiu (1 buc.), Robinet ventil dublu reglaj de colt (6 buc.), Teava PE, PP, PPR, PEHD, PVC in instalatii de apa (23.50 m), Fitinguri pentru instalatii de apa (28 buc.), Strapungeri infundatii de beton (2 buc.