

## **Retea de rigole betonate pe drumuri locale si podete de acces in gospodarii in Comuna Baleni, judetul Galati**

I.D.: 13409643

---

Data publicarii	13.06.16	Coduri CPV	45232453-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	801.658,00 RON
-------------------	----------------

---

Descriere: „Retea de rigole betonate pe drumuri locale si podete de acces in gospodarii in Comuna Baleni, judetul Galati”. Contractul de lucrari are ca scop realizarea de elemente pentru preluarea si evacuarea apelor meteorice de pe platforma a 5 drumuri locale prin executia unei retele de rigole betonate in lungime totala de 6.056 m si a unui numar de 134 accese la proprietati cu tuburi corugate. Rigolele se vor executa mecanizat, vor avea pe unele portiuni latime de 1,00 m si adancime de 0,20 m, pe alte portiuni latime de 1,40 m si adancime de 0,30 m, vor fi amplasate atat pe partea stanga cat si pe partea dreapta a drumurilor locale, cu structura rutiera formata dintr-un strat de beton C25/30 cu grosimea de 10 cm asezat peste un strat de nisip cu grosimea de 5 cm. Pe una dintre strazi, pe drumurile laterale acesteia se vor executa rigole carosabile care vor avea latime totala de 0,65 m si inaltime totala de 0,60 m. Pentru asigurarea accesului la proprietati se vor executa podete tubulare din tuburi prefabricate corugate cu diametru de 300 mm SN12. Peste aceste tuburi se va aterne un strat de nisip cu grosimea de 5 cm si o placa de beton armat C25/30 cu plasa sudata 100 x 100 x 10 mm. Lungimea utila a podetelor de acces la proprietati este de 3,00 m. Valoarea totala estimata pentru „Retea de rigole betonate pe drumuri locale si podete de acces in gospodarii in Comuna Baleni, judetul Galati”, este de 801.658,00 lei fara TVA, din care: - 785.800,00 lei fara TVA - valoarea lucrarilor de constructii; - 4.000,00 lei fara TVA - valoarea lucrarilor pentru organizarea de santier; - 4.000,00 lei fara TVA - valoarea cheltuielilor conexe pentru organizarea de santier; - 7.858,00 lei fara TVA -valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute, respectiv 1% din valoarea estimata fara organizare de santier si diverse si neprevazute.

---