

„Modernizare artera principala a orasului Agnita - pentru diferentele de cantitati de lucrari”

I.D.: 3078076

Data publicarii	03.07.14	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	3.072.962,00 RON
-------------------	------------------

Descriere: „Modernizare artera principala a orasului Agnita - pentru diferentele de cantitati de lucrari”
Prezentul proiect prevede urmatoarele operatii importante: 1. Executia unui strat de balast stabilizat intre km 59+280 - 60+300 pe DJ 106 si km 29+995 - 30+171 pe DJ 105; 2. Asternerea de asfalt AB2 si BADPC25 intre km 58+620 - 60+300 pe DJ106 si km 29+995 - 30+171pe DJ 105; 3. Asternerea de asfalt MASF16 intre km 58+702- 60+300 pe DJ 106 si km 29+900 - 30+171 pe DJ 105. 1. Demolarea sistemului rutier Demolarea sistemului rutier va fi realizata integral de catre Constructorul 1 de la km 58+800 pana la km 60+300 pe DJ 106 si de la km 29+995 pana la km 30+171 pe DJ 105. Executia racordurilor si a gurilor de scurgere aferente canalizarii pluviale din corpul drumului Aceasta lucrare va fi realizata integral de catre Constructorul 1 de la km 58+800 pana la km 59+980 pe DJ 106. Executia stratului de balast stabilizat Executia stratului de balast stabilizat va fi realizata astfel: Constructorul 1 va realiza stratul de balast stabilizat de la km 58+800 pana la km 59+280 pe DJ 106; Constructorul 2 va realiza de la km 59+280 pana la km 60+300 pe DJ 106 si de la 29+995 pana la km 30+171 pe DJ 105. IV.4. Asternerea straturilor asfaltice AB2 si BAD25 Executia acestor doua straturi asfaltice vor fi executate de catre Constructorul 2 de la 58+620 pana la km 60+300 pe DJ 106 si de la km 29+995 pana la km 30+171 pe DJ 105. Dupa realizarea acestor lucrari Constructorul 1 trebuie sa monteze bordurile de la marginea carosabilului si sa ridice la cota toate capacele de camine (de la canalizare menajera si pluviala) la cota proiectata. Asternerea de asfalt MASF16 Executia stratului de asfalt MASF 16 va fi executata astfel: Constructorul 1 va executa stratul de asfalt MASF 16 de la km 58+620 pana la km 58+702. Constructorul 2 va executa stratul de asfalt MASF 16 de la km 58+702 pana la km 60+300 pe DJ 106 si de la km 29+900 pana la km 30+171 pe DJ 106.
