

EXTINDERE RETEA STRADALA ÎN LOCALITATEA TEACA, COMUNA TEACA, JUDETUL BISTRITA NASAUD

I.D.: 5887072

Data publicarii 01.04.15 Coduri CPV 45233140-2

Pretul estimativ: 4.492.929,00 RON

Descriere: EXTINDERE RETEA STRADALA ÎN LOCALITATEA TEACA, COMUNA TEACA, JUDETUL BISTRITA NASAUD Lungimea totala a retelei de drumuri, formata din 24 tronsoane, este de 8.144,58 m. Trasarea lucrarilor se vor executa de catre antreprenorul lucrarii pe baza datelor puse la dispozitie de catre proiectant. Trasarea pe teren a constructiilor se va face tinând cont de planul de situatie pus la dispozitie de catre proiectant si de normele în vigoare. Se vor respecta în primul rând prescriptiile specifice cuprinse în STAS 9824/3-74 "Masuratori terestre. Trasarea pe teren a drumurilor publice proiectate" si în STAS 9824/0-74 "Masuratori terestre. Trasarea pe teren a constructiilor. Prescriptii generale". De asemenea se va tine cont si de prescriptiile specifice din standardele STAS 9824/4-83 "Masuratori terestre. Trasarea pe teren a lucrarilor de arta. Supraterane". Aplicarea pe teren si trasarea constructiilor se va face de catre executantul constructiilor. Tolerantele admise vor fi conform STAS 9824/3-74. Se va avea în vedere si Normativul C83-75 "Indrumator privind executarea trasarii de detaliu la constructii". Drumurile se vor realiza din aliniamente racordate cu curbe circulare si curbe progressive (clotoide). Drumurile laterale se vor amenaja pe o lungime de 20 m si latime de 4 m. La intersectii, continuitatea scurgerii apelor în santuri se va face prin rigole carosabile sau tuburi, conform planului de situatie. Pentru scurgerea si evacuarea apelor pluviale si de suprafata se vor fi amplasate rigole trapezoidale betonate, rigole triunghiulare betonate si rigole trapezoidale partial betonate cu descarcare în camerele de cadere ale podetelor si catre emisarii existenti în zona. La intersectiile cu drumurile laterale, continuitatea santurilor se va face prin rigole carosabile sau tuburi proiectate conform planului de situatie. Pentru evacuarea apelor pluviale colectate în rigole, se vor amenaja podete ? 800 de tip PREMO. Podetele a caror lungime si diametru nu mai corespund cu latimea drumului proiectat se vor înlocui. Podetele se vor amenaja cu camera de cadere pentru evitarea colmatarii acestora si cu timpane pentru fixarea tuburilor. La terminarea lucrarilor de constructii se vor executa lucrari de refacere a mediului: - lucrari de reamenajare a terenului folosit ca organizare de santier; - lucrari de terasamente pentru refacere terenului din zona drumului, prin curatarea lui si degajarea de corpuri straine; - lucrari de terasamente pentru asternere sol vegetal pe suprafetele ocupate cu lucrarile de constructie; - semanarea suprafetelor cu iarba. Durata de executie a lucrarilor 9 luni. Valoarea estimata a contractului este de 6.647.962 lei fara TVA, din care cheltuieli diverse si neprevazute 597.535 lei, reprezentând un procent de 8,9882% din valoarea estimata a contractului.