

## **LUCRARI DE REPARATII CURENTE - 6 SALI DE CLASA, 4 LABORATOARE**

I.D.: 99519695

Documente participare:

- CAIET SARCINI DRAFT CONTRACT.pdf

---

Data publicarii	05.07.24	Coduri CPV	45453000-7
Termenul limita pentru depunere:	22.07.24 12:00	Pretul estimativ:	142.857,00 RON - 142.857,00 RON

---

Descriere: Lucrări de reparație și igienizare 6 săli de clasă, 4 laboratoare . Dimensiuni -suprafață acoperită de lambRIU - 224 mp; - suprafață vopsită cu vopsea pe bază de ulei - 224 mp; - suprafață pereți și tavan acoperiți cu 2 straturi glet- 1357 mp; - suprafață pereți și tavan acoperiți cu 2 straturi de vopsea lavabilă- 1357 mp; - suprafață pardoseală - 448 mp; Lista de lucrări: - desfacere lambriuri ; - îndepărtare vopsea pe bază de ulei de pe pereți -gletuit - 2 straturi ( toata suprafața pereților , tavane) -mici reparații la pereți, dacă va fi cazul; - pregătirea suprafețelor pentru vopsire cu lavabilă; - aplicare amorsa; - aplicare vopsea lavabilă( 2 straturi) ; - vopsit zona unde a fost lambriul cu vopsea pe baza de apă ; - desfacere pardoseală parchet lemn ( avem săli unde sunt 2 straturi de parchet); -turnare șapă egalizare grosime 7-8 cm (în șapa de egalizare trebuie să utilizați plasă sau fulgi de fibră), utilizare izolator parchet. -montare plintă și parchet de trafic intens de 12-14 mm - îndepărtarea deșeurilor rezultate în urma lucrărilor. - utlizarea colțarelor la grinzi, geamuri , usi - îndepartarea nisipului și a MDF-ului de sub parchetul clasic. - demontarea si repozitionarea caloriferelor

---