

“Proiectare tehnica, asistenta tehnica si executie pentru obiectivul REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA STRĂZILOR, AMENAJAREA PISTELOR DE CICLIȘTI ȘI A TROTUARELOR, CU ÎNFIINȚARE CANALIZAȚIE SUBTERANĂ PENTRU CABLURI, ÎN ORAȘUL BOLINTIN-VALE, JUDEȚUL GIURGIU - ETAPA 2”

I.D.: 38076967

Documente participare:

- 2-CN1014493.zip

Data publicarii	28.08.19	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	30.09.19	Pretul estimativ:	48.928.240,33 RON - 48.928.240,33 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Întocmire Proiect Tehnic și detalii de execuție, și a detaliilor de execuție, documentații tehnice necesare în vederea obținerii acordurilor, avizelor și autorizațiilor și asigurarea asistenței tehnice pe parcursul execuției lucrărilor. Proiectul de investiții constă în execuția lucrări pentru obiectivul de investiții: “ REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA STRĂZILOR, AMENAJAREA PISTELOR DE CICLIȘTI ȘI A TROTUARELOR, CU ÎNFIINȚARE CANALIZAȚIE SUBTERANĂ PENTRU CABLURI, ÎN ORAȘUL BOLINTIN-VALE, JUDEȚUL GIURGIU - ETAPA 2”. Lucrările propuse in studiu de fezabilitate cuprind reabilitarea unui numar de 67 de strazi pentru care s-a propus realizarea urmatoarelor acrivitati: Drumuri - structură rutieră suplă Pentru străzile cu SR nou: 10cm strat de forma din nisip; 20cm fundație de balast;15cm strat de piatră spartă cu agregate de balastieră concasate, sort 0÷63; 5cm binder de criblură EB 20 LEG 50/70 (BAD 22.4); 4cm beton asphaltic de uzură EB 16 RUL 50/70 (BA16). Trotuare: 8 cm pavele autoblocante; 4 cm strat de nisip; 10 cm placa de beton C16/20; 5 cm strat de nisip. Piste ciclista: 4 cm BA 8;10 cm placa de beton C16/20; 5 cm strat de nisip;12 strat de balast. Parcare: Zonele propuse pentru amenajarea parcarilor se afla in centrul orasului Bolintin-Vale pe strada Republicii. Parcarile propuse vor avea acelasi sistem rutier ca si cel de al tronsonului pe care sunt pozitionate:10cm strat de forma din nisip;20cm fundație de balast; 15cm strat de piatră spartă cu agregate de balastieră concasate, sort 0÷63;5cm binder de criblură EB 20 LEG 50/70 (BAD 22.4); 4cm beton asphaltic de uzură EB 16 RUL 50/70 (BA16), canalizatie cabluri, canalizare pluviala Termenul limită exprimat în număr de zile în care Autoritatea Contractanta va răspunde în mod clar și complet la toate solicitările de clarificări este în a 10 zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. **CLAUZA SUSPENSIVA:** Proc. de atrib. este initiata sub incidenta prezentei clauze suspensive, in sensul ca incheierea contractului de achizitie publica este conditionata de obtinerea finantarii pentru proiect, din care face parte prezentul contract, respectiv aprobarea Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză a proiectului. Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 98/2016 si HG nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta precizeaza ca va incheia contractul cu ofertantul declarat castigator numai in masura in care fondurile necesare achizitiei vor fi asigurate ca urmare a aprobarii proiectului de catre Comisia Națională de Strategie și Prognoză. In cazul în care, indiferent de motive, nu se va obtine finantarea proiectului de la C.N.S.P., AC își rezerva dreptul de a aplica prevederile art. 212 alin (1) lit. c) din Legea nr. 99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, dupa primirea notificarii din partea Comisia Națională de Strategie și Prognoză cu privire la neacordarea finantarii, fiind imposibila încheierea contractului de achizitie publica.