

## Lucrari reparatii tavan casetat

I.D.: 34102448

---

Data publicarii	27.02.19	Coduri CPV	45451000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	01.03.19	Pretul estimativ:	1.760,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

---

Descriere: Lucrari reparatii tavan casetat cca 8 mp sala BN 120, pavilion A, sediul Lac Mamaia al Universitatii Maritime din Constanta, str Cuartului nr 2. La întocmirea ofertei se vor lua în calcul toate costurile directe si indirecte aferente executarii lucrarilor, toate operatiunile necesare, orice categorie de activitati, lucrări, materiale, transport, sisteme/echipamente de protectia muncii necesare in timpul executiei, etc. neincluse în prezenta documentație, considerate de către ofertant ca necesare in vederea executarii unei lucrării complete, de calitate si conforme. Cantitatile mentionate in prezentul anunt sunt orientative, ofertantul fiind invitat sa viziteze amplasamentul si sa realizeze masuratorile si evaluarile necesare. Lucrari ce se vor executa: 1.demontat de pe pozitie tavan casetat, tip Armstong-8 mp; 2.demontat de pe pozitie lampa incastrata - 1 buc; 3.demontare vata minerala - 8mp; 4.reînlocuit profile principale de rezistenta in forma de T, latime 24mm, culoare gri; 5.reînlocuit profile secundat in forma de T, latime 24mm, lungime 600mm, culoare gri. 6.montat tije suspendare cu prelungiri (fluturas); 7.montat vata minerala; 8.montat si înlocuit placi din fibra minerala 600x600x10 mm, deteriorate; 9. montat( inlocuit) lampa incastrata 4x18w, tip Fida; 10.verificare, suplimentare, tije suspendare pe toata suprafata tavanului casetat al salii; 11.verificare instalatie electrica (proba lampi incastrate după executarea reparațiilor la tavan casetat). Placile din fibra minerala 600x600x10 mm, care se inlocuiesc, vor fi de aceeași model si culoare cu cele existente. La verificarea tijelor de suspendare pe toata suprafata tavanului casetat din sala BN120, se va avea in vedere atat suplimentarea lor, in asa fel incat sa nu existe pericolul de desprindere a tavanului casetat cat si reglarea lor, astfel incat toata suprafata sa fie dreapta.La verificarea instalatiei electrice, se va avea in vedere ca toate lampile incastrate sa functioneze in parametrii normali. In cazul nefunctionarii se vor schimba tuburile, startarele, droserile chiar si lampa integral, daca este necesar. Articolele din oferta vor cuprinde toate materialele marunte necesare executiei lucrarilor. Transportul de materiale (aprovizionarea) se precizeaza prin cota de aprovizionare si prin manopera

---