
"LUCRARI DE REPARATII SI MODIFICARI ALE IMPREJMUIRII COLEGIULUI NATIONAL "ALEXANDRU VLAHUTA""

I.D.: 104438016

Data publicarii	21.10.24	Coduri CPV	45200000-9
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: "LUCRARI DE REPARATII SI MODIFICARI ALE IMPREJMUIRII COLEGIULUI NATIONAL "ALEXANDRU VLAHUTA"" Valoarea estimata a contractului este de: 933.671,33 lei fara TVA Pentru realizarea obiectivului vizat, se vor executa lucrari de reparatii/modificari ale celor patru tipuri de imprejmuire dupa cum urmeaza: • Pentru TIP 1, L=14,30 ml, sunt propuse urmatoarele lucrari: desfacerea gardului din beton existent; desfacerea trotuare asfaltice; demolare elemente din beton existente; realizarea unei fundatii noi din beton armat; refacere trotuare; realizare ziduri noi din caramida plina si panouri din fier forjat - soclu si stalpi din caramida plina, capac din piatra pe soclu si stalpi, gard din fier forjat; aplicare strat de lac pe zidaria de caramida; demolare poarta acces existenta, montare poarta noua acces din fier forjat - identic imprejmuire tip 2 care v-a fi restaurata; • Pentru TIP 2, L = 83,61 ml, sunt propuse urmatoarele lucrari: curatirea elementelor din piatra si zidarie de caramida; lucrari de consolidare si reparatii la gard existent; reparatii fisuri; completari elemente din piatra degradate; tratament hidrofobizare; restaurare zidarie de caramida; aplicare strat de lac pe zidaria de caramida; reparatii panouri gard/porti fier forjat, sablare panouri gard/porti din confectie metalice, vopsitorii panouri de gard/porti din confectii metalice - lucrari de consolidare si restaurare; • Pentru TIP 3, L = 80,50 ml, sunt propuse urmatoarele lucrari: lucrari de consolidare si reparatii la gardul existent; tratament hidrofobizare; completari elemente din piatra degradate; reparatii fisuri soclu; reparatii panouri gard/porti fier forjat; sablarea panouri gard/porti din confectii metalice; vopsitorii panouri de gard/porti din confectii metalice - lucrari de consolidare si restaurare; • Pentru TIP 4, L = 17,75 ml, sunt propuse urmatoarele lucrari: desfacerea gardului din beton existent, desfacerea trotuare asfaltice; demolare elemente din beton existente; realizarea unei fundatii noi din beton armat; refacere trotuare; realizare ziduri noi din caramida plina si panouri din fier forjat - soclu din zidarie de piatra, gard din fier forjat; reparatii poarta acces - identic imprejmuire tip 3 care v-a fi restaurat; • Refacerea/revizuirea portilor de acces. Categoria de importantă a construcției: D - Normală, aprobat prin H.G. 766-1997 Clasa de importantă a construcției: II, conform P 100-2013 Contract : Executie lucrari
