

## **Lucrări de execuție rețea de canalizare din ceramică vitrificată DN400 în UAT Bocșa**

I.D.: 102848516

Documente participare:

- FisaDate\_DF1226388.pdf
- Planse.rar
- Formulare.docx
- Liste de cantitati estimative.rar
- Caiet de sarcini.pdf
- Clauze contractuale.pdf
- Avize si autorizatii.rar
- DUAE\_CERERE\_300046.xml

---

Data publicarii	18.09.24	Coduri CPV	45232400-6 45231110-9 45232423-3 45232431-2
-----------------	----------	------------	---

---

Termenul limita pentru depunere:	07.10.24	Pretul estimativ:	1.100.000,00 RON - 1.100.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Execuție lucrări aferente contractului "Lucrări de execuție rețea de canalizare din ceramică vitrificată DN400 în UAT Bocșa". Contractul cuprinde: 1. Lucrări de execuție rețea de canalizare din ceramică vitrificată DN400 în UAT Bocșa - 900 m aferente lucrărilor în regie proprie pentru contractul "Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, rețelelor de distribuție a apei și rețelelor de canalizare din Bocșa, cod: CS-CL-08". Materialele sunt achiziționate de Entitatea contractantă și conțin: • conductă ceramică DN400 sarcini normale mufă S, lungime tronson 2,5 m; • piese articulate evacuare cămin tip GA DN400; • piese trecere cămin element BKK DN400; • garnituri "SN" P Ring DN400; • Lubrifiant; • Inele de etanșare tip U Ring DN400, C160, DN150; • Piese de racord DN150 tip C. 2. Lucrări de montare stație de pompare ape uzate (monobloc cu 2 compartimente - pompe montate uscat), complet echipată - 1 buc. aferente lucrărilor în regie proprie pentru contractul "Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, rețelelor de distribuție a apei și rețelelor de canalizare din Bocșa cod: CS-CL-08" Stație de pompare ape uzate este achiziționată de Entitatea contractantă conține: • bazin stație de pompare cu 2 camere (una umedă pentru acumulare și una uscată pentru montaj pompe); • pompele (1A+1R) și aparatura de comandă; • conducta și armaturile pe refulare; • instalații de automatizare, forță și lumină 3. Lucrări de execuție conductă refulare SPAU - 452 m aferente lucrărilor în regie proprie pentru contractul "Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, rețelelor de distribuție a apei și rețelelor de canalizare din Bocșa, cod: CS-CL-08". Materialele sunt achiziționate de Entitatea contractantă și conțin: • țeavă PEHD PE100 SDR17 PN10 D180 Durata de execuție și punere în funcțiune a lucrărilor este 6 de luni. Perioada de Garanție este de 36 luni. NOTE: 1. Numărul de zile până la care Operatorii economici interesați pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor / candidaturilor este de 9 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. 2. Termene-limită până la care entitatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificare/informații suplimentare: 5 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

---