

CL 26 - Proiectare si executie lucrari la SEAU Targu Jiu

I.D.: 50799719

Documente participare:

- ANEXA la FISA DE DATE-semnat.pdf
- FisaDate_DF1097538.pdf
- Cap 1 Cond contractuale-semnat.pdf
- Cap 0 FormulareAnexe-semnat.pdf
- Cap 2 Cerintele EC-semnat.pdf
- Cap 3 CS Planse-semnat.pdf
- Cap 4 CS Liste-semnat.pdf
- Cap 5 CS Inf parte contract-semnat.pdf
- Cap 6 CS Inf nu parte contract-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_89207.xml
- CL-26 - Vizita amplasament-semnat.pdf

Data publicarii	22.10.20	Coduri CPV	45252100-9 71322000-1
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	18.12.20	Pretul estimativ:	29.933.419,94 RON - 29.933.419,94 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Lucrările de construcție pentru proiectarea și executia de lucrări pentru "CL26 - Proiectare și executie lucrări la SEAU Targu Jiu", includ: Sector 1: Conducta de evacuare apă epurată Obiect 1.1 - conducta de evacuare apă epurată L=815 m Obiect 1.2 - Gura de varsare Sector 2: Unitate de preluare namoluri vidanjabile Obiect 2.1 - Unitate de preluare namoluri vidanjabile Sector 3: Instalații de dezodorizare aer poluat Obiect 3.1 - Instalatie de dezodorizare zona degrosare Obiect 3.2 - Instalatie de dezodorizare zona de preluare namoluri vidanjabile Obiect 3.3 - Instalatie de dezodorizare zona de prelucrare namoluri Sector 4: Uscare namoluri Obiect 4.1 - Zona de depozitare namol deshidratat Obiect 4.2 - Instalatie de uscare namol Obiect 4.3 - Zona de depozitare namol uscat Durata de executie - 915 zile (30 luni), din care 244 zile (8 luni) proiectare și 671 zile (22 luni) executie Lucrarile constau in: • Proiectul Tehnologic și Detaliile de Executie - cuprinzand proiectarea tuturor lucrarilor propuse, a procesului tehnologic și a constructiilor, instalatiilor și echipamentelor aferente obiectelor tehnologice de pe fluxul noii statii de epurare, conform cerintelor descrise in Cap.1 Cerintele Entitatii Contractante. Totodata, se vor implementa toate masurile necesare (inclusiv lucrari temporare) pentru mentinerea facilitatilor existente pe toata durata realizarii noii statii de epurare. • Intocmirea documentatiilor pentru obținerea tuturor avizelor și autorizațiilor necesare proiectului, de la toate autoritățile mentionate in Certificatul de Urbanism, conform legislatiei in vigoare in domeniul constructiilor din Romania. • Execuția lucrărilor și punerea în funcțiune a obiectivelor. • Instruirea (training) personalului operatorului și intocmirea Manualelor de Operare și Intretinere, conform celor descrise in documentatie. • Intocmirea desenelor post executie și a Cartii Constructiei descrise in Cap.1 Sectiunea 1, Partile 1 și 2. • O perioada de 3 luni de testare și punere in functiune, incepand cu terminarea lucrarilor de executie. • Pe toata perioada de garantie (36 luni), Antreprenorul va avea in vedere mentinerea de personal cu prezenta continua, care sa monitorizeze performantele operationale ale lucrarilor pentru verificarea respectarii plafoanelor maxime din garantiile privind costurile de operare, asigurand training și asistenta operationala pentru personalul Beneficiarului. Durata prevazuta la Sectiunea II.2.7, reprezinta perioada de executie a lucrarilor și nu cuprinde perioada de Garantie de 1095 zile Numarul de zile până la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari înainte de data limita de depunere a ofertelor / candidaturilor este de 19 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar și complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare astfel: - in a 25- a zi înainte de data limita de depunere a solicitarile de clarificari depuse cu 34 de zile înainte de data limita de depunere a ofertelor; - in a 11-a zi înainte de data limita de depunere a solicitarile de clarificari depuse cu 19 de zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.
