

Întregire BLA Ciprian Porumbescu - Berchisesti cu desfiintare CED Lucacesti

I.D.: 13501177

Data publicarii	17.06.16	Coduri CPV	45234115-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	1.946.347,00 RON
-------------------	------------------

Descriere: Pichetarea cablurilor atât în stații cât și pe BLA pentru stabilirea pe un amplasament alăturat a noului traseu de cabluri, montarea elemente instalațiilor CED și BLA (echipamente, dulapuri cu echipamente, semnale, autostop, cabluri: BLA, alimentare, autostop și SAT), Montarea elemente ale instalațiilor CED și BLA (echipamente, dulapuri cu echipamente, semnale, autostop, cabluri: BLA, alimentare, autostop și SAT), Montarea echipamentelor noi în salile de relee din Berchisesti și Ciprian Porumbescu: grupuri invertori redresor noi, montare pe aparat de comandă tip DOMINO din stația Berchisesti a elementelor de comandă și control pentru cele 4 instalații SAT din linie curentă și pregătirea modificărilor corespunzătoare în regletele P ale pupitrului, transformarea instalațiilor SAT de la Km 27 + 414 și SAT Km 28+ 394 din instalații SAT de stație în instalații SAT de linie curentă, transformarea elementelor instalației CED Lucacesti și a elementelor instalației BLA Lucacesti - Ciprian Porumbescu în elemente ale instalației BLA Ciprian Porumbescu - Berchisesti, efectuarea de probe și verificări de funcționare în stațiile CED Berchisesti și CED Ciprian Porumbescu, pe BLA Berchisesti- Ciprian Porumbescu și la instalațiile SAT situate pe această distanță, punerea în funcțiune a instalațiilor de semnalizare, demontarea, recuperarea și predarea către beneficiar a elementelor instalațiilor SCB rezultate în urma desființării. Valoarea cheltuielilor diverse și neprevăzute = 188.030 lei, reprezentând 10,3551 % din valoarea estimată a contractului, calculată conform HG 28/2008 (valoarea estimată fără diverse și neprevăzute și cheltuielile cu organizare de șantier).
