

CL 3: Extindere rețele de distribuție apă potabilă și canalizare menajeră, bransamente de apă și racorduri de canal în localitățile GĂTAIA, DETA, CIACOVA, LIEBLING

I.D.: 98612511

Documente participare:

- Cap. 2 C.S.-Specificatii.part3.rar
- FisaDate_DF1217270.pdf
- Cap. 1 - Conditii contractuale.rar
- Cap. 0 - Formulare.rar
- Cap. 2 C.S.-Specificatii.part1.rar
- Cap. 2 C.S.-Specificatii.part2.rar
- Cap. 2 C.S.-Specificatii.part4.rar
- Cap. 3 C.S.- Liste de cantitati Preambul FT.rar
- Cap. 4 C.S.-Piese desenate.rar
- Cap. 5 - Alte documente.part1.rar
- Cap. 5 - Alte documente.part2.rar
- Precizari suplimentare Sectiunea III_FD.docx
- DUAE_CERERE_284897.xml
- Informare _Vizita amplasament_CL3.pdf
- Raspuns clarificari consolidat_CL3.rar

Data publicarii	14.06.24	Coduri CPV	45231100-6 45232150-8 45232400-6
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	03.07.24	Pretul estimativ:	2.436.467,20 RON - 2.436.467,20 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectul contractului îl constituie implementarea unui număr de patru proiecte de extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare menajeră în localitățile: Gătaia, Deta, Ciacova și Liebling, jud. Timiș. Proiect 20/2022 - Extindere rețele apă-canal, bransamente apă și racorduri canal pe străzile Independenței și Gheorghe Doja, din localitatea Gătaia și extindere rețele canal și racorduri canal pe străzile DS13, DS15, DS18, sat Sculia. Lucrări principale: Rețea alimentare cu apă: - Extindere rețea alimentare cu apă, PEID D110mm, PE100, Pn10 bar, în lungime de 480,0 m; - Conducte bransament PEID D32mm, PE100, Pn6 bar, în lungime de 155,0 m; - Camine de bransament complet echipate - 14 buc; - Hidrant suprateran Dn80 - 5 buc. Rețea canalizare menajera: - Rețea canalizare menajera PVC tip KG, SN8, D 250 mm, în lungime de 1.227,0 m; - Camine de vizitare din beton prefabricat - 19 buc; - Conducte racord PVC tip KG, SN8, D 160 mm, în lungime de 340,0 m; - Racorduri la canalizare - 37 buc; Proiect 19/2022 - Extindere rețea distribuție apă și rețea canal, bransamente apă și racorduri canal cartier Tiglărie, localitatea Deta, județ Timiș. Lucrări principale: Rețea alimentare cu apă: - Extindere rețea alimentare cu apă, PEID D110mm, PE100, Pn10 bar, în lungime de 285,0 m; - Camine de vane din beton prefabricat - 1 buc; - Conducte bransament PEID D32mm, PE100, Pn10 bar, în lungime de 85,0 m; - Camine de bransament complet echipate - 11 buc; - Hidrant suprateran Dn80 - 3 buc. Rețea canalizare menajera: - Rețea canalizare menajera PVC tip KG, SN8, D 200 mm, în lungime de 284,0 m; - Camine de vizitare din beton prefabricat - 8 buc; - Conducte racord PVC tip KG, SN8, D 160 mm, în lungime de 70,0 m; - Racorduri la canalizare - 11 buc; Proiect 18/2022 - Extindere rețea canalizare și realizare racorduri pe străzile Viilor și Timișului, localitatea Ciacova, jud. Timiș. Lucrări principale: Rețea canalizare menajera: - Colector gravitațional PVC tip KG, SN8, Dn 200 mm : L = 490,0 m - Colector gravitațional PVC tip KG, SN8, Dn 250 mm : L = 486,0 m - Conducte racord PVC tip KG, SN8, Dn 160 mm : L = 250,0 m - Cămine de canalizare din beton, diametrul interior Di = 1,00 m : 23 buc - Racorduri canalizare: 29 bucăți; Proiect 11/2022 - Extindere rețea de apă potabilă și bransamente de apă pe strada DS9 în localitatea Liebling, jud. Timiș. Lucrări principale: Rețea alimentare cu apă: - Extindere rețea alimentare cu apă, PEID D110mm, PE100, Pn10 bar, în lungime de 510,0 m; - Camine de vane din beton prefabricat - 1 buc; - Hidrant suprateran Dn80 - 6 buc; - Conducte bransament PEID D32mm, PE100, Pn10 bar, în lungime de 240,0 m, din care 96,0 m se regasesc în subtraversări; - Subtraversări prin foraj orizontal în conducta de protecție din oțel, Dn 50 mm, L = 96,0 m; - Camine de bransament complet echipate - 32 buc; Contractul include: a) Lucrări de construcție. b) Testare și punere în funcțiune. c) Remedierea eventualelor defecte apărute în perioada de garanție. Contractul rămâne valabil până la îndeplinirea tuturor obligațiilor de către părți. Contractul se compune din perioada de execuție a lucrărilor care este de 6 de luni de la data de începere notificată în ordinul de începere a lucrărilor, la care se adaugă perioada de notificare a defectelor/perioada de garanție care este de minim 36 de luni de la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Termenul limită până la care operatorii economici au dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este: 12 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Termenul până la care entitatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări: a 6-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor. EC va răspunde doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul limită stabilit, respectiv 12 zile înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.
