

## Achizitie reparatii curente- Refacere pavaj DSVSA Bucuresti

I.D.: 48955096

---

Data publicarii	18.08.20	Coduri CPV	45233222-1
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	26.08.20	Pretul estimativ:	114.300,00 RON - 114.300,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

---

Descriere: 1.Demontaj pavaj existent Zona acces auto - descriere pct.1 MP Aprox 450, 2.Achiziție pavaj pentru zona acces auto - descriere pct.2 MP Aprox 450, 3.Fundație beton armat Zona acces auto - descriere pct.3 MC Aprox 54, 4.Remontaj pavaj Zona acces auto și zona acces pietonal - descriere pct.4 MP Aprox 450,5.Manoperă cofrare și turnare beton armat - descriere pct.5 MP Aprox 450,PCT.1 Demontaj pavaj (pavele) curte - operațiuni considerate necesare :- decopertarea întregii suprafețe de pavaj (pavele) existent,- pavaj (pavele) din beton existent la momentul actual - model "Dublu T" culoare gri și roșu, suprafață aproximativă 450mp ,PCT.2 Achiziție pavaj (pavele) :- achiziție pavaj model "Dublu T" culoare gri și roșu, suprafață aproximativă 450mp,PCT. 3 Fundație beton armat :- pentru zona de acces auto principală (utilizată și de mașini de mare tonaj - ex. mașina de gunoi) se propune realizarea unei fundații din beton armat ca substrat pentru pavele,- fundația de beton va avea grosimea de 12cm, armată cu plasă sudată, dispusă în 2 straturi, grosime minimă sârmă 5mm, cu ochiuri de 10x10cm, intercalate în plan vertical, striată, distanța 5cm între plase,- calitate minimă beton B250,- se va ține cont de pantele pentru scurgerea apei,PCT: 4 Remontaj pavaj (pavele) : - se vor folosi pavele noi din beton model "Dublu T" culoare gri și roșu,- pavelele se vor monta pe pat de pe șapă de ciment compactată,- se va ține cont de pantele pentru scurgerea apei,- suprafața aproximativă 450mp,PCT. 5 Cofrare și turnare beton - suprafață aproximativă 450mp, respectiv 54mc, Alte mențiuni :- degajarea moluzului și a gunoiului rezultat revine în sarcina prestatorului,- transportul materialelor și a utilajelor în locație revine în sarcina prestatorului,- executantul va fixa gurile de canal existente cu beton sau alte metode specifice

---