

---

## **EXECUTIE LUCRARI DE INTRETINERE LA POD SALCUTA, STR. MAREANCA**

I.D.: 70078433

---

Data publicarii	10.06.22	Coduri CPV	45221119-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 429.034,38 RON - 429.034,38 RON

---

Descriere: Prin contractul ce urmeaza a se atribui se urmareste Executie lucrari pentru obiectivul de investitie :” EXECUTIE LUCRARI DE INTRETINERE LA POD SALCUTA, STR. MAREANCA” Dupa interventie, podetul va avea o lungime totala de l 2.08m (masurat la baza) si o sectiune ovoidala cu latimea de 4.34m si inaltimea de 2. 72m. Deasemenea podetul va avea o oblicitate fata de axul drumului de 73.43°. Structura metalica de tip VM 12 (sau echivalent) va veni din fabrica cu o tesitura corespunzatoare acestei oblicitati. Capetele podetului metalic se vor tesi dupa o panta de 1: 1 si cu o oblicitate fata de axul drumului de 73.43° si vor ti protejate cu 20cm beton clasa C25/30 arnat cu 2 plase sudate STNB 06 - 100x100mm (arnare dubla) care vor rezema pe fundatiile existente si 2 pinteni din beton simplu clasa C25/30 pentru intampinarea afuierii. La capetele podetului se va curata albia de vegetatie si pomi si se va realiza o calibrare pe cca. 10m.

---