

## **Întreținere și reparații curente drum Strada Cireșului, L=0,628 km, în comuna Oarja, Județul Argeș**

I.D.: 68393099

Data publicarii	20.04.22	Coduri CPV	45233142-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	399.965,16 RON - 399.965,16 RON
-------------------	---------------------------------

Descriere: Întreținere și reparații curente drum Strada Cireșului, km 2 + 100 km 2 + 728, L=0,628 km, în comuna Oarja, Județul Argeș. Pentru aducerea la o stare buna de viabilitate a tronsonului drumului Strada CIREȘULUI km 2+100-km 2+728, L=0,628 KM se propun următoarele lucrări:

a) km 2+100-km 2+185, L=85m -ÎNLOCUIREA FUNDAȚIEI DE BALAST CONTAMINAT CU PĂMÂNT, CU FUNDAȚIE DIN PIATRĂ SPARTĂ ȘI REALIZAREA UNEI ÎMBRĂCĂMINȚI ASFALTICE DE 7 CM GROSIME -săpătură mecanizată pentru îndepărtarea asfaltului foarte degradat și a stratului de fundație contaminat cu pământ, cu încărcare în auto -strat de fundație de 15 cm grosime, din piatră spartă, cu asigurarea pantelor de scurgere de 2,5% -îmbrăcămintă asfaltică de 7 cm grosime, din BAPC16. b) km 2+185-km 2+728, L=543 m-PLOMBAREA GROPIILOR CU BETON ASFALTIC BAPC16 ȘI COVOR ASFALTIC DIN BAPC 16 DE 5 CM GROSIME: - decaparea pereților gropilor existente în forme geometrice regulate laturi, astfel încât 2 laturi să fie paralele cu axul drumului -curățirea gropilor prin suflarea cu aer comprimat - amorsarea gropilor inclusiv pereții -plombarea efectivă a gropilor prin punerea în opera a betonului asfaltic -compactarea cu cilindru compresor, a plombelor din beton asfaltic -covor din beton asfaltic BAPC16 de 5 cm grosime după compactare, cu pante transversale de minimum 2,5% c) km 2+100-km 2+728, L=628m -aducerea la profil a acostamentelor prin taierea lor cu autogrederul -curățirea șanțurilor de scurgere -siguranța circulației-indicatoare rutiere