

"Amenajare drum vicinal intre satul Mohu si statia de epurare"

I.D.: 49979179

Data publicarii	24.09.20	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	1.961.326,90 RON - 1.961.326,90 RON
-------------------	-------------------------------------

Descriere: EExecutie lucrări de: o Lucrari de drumuri conform proiectul nr. 445/2019 faza PT elaborat de SC Neo Plan SRL Sibiu si a listelor de cantitati aferente acestuia. Caracteristici tehnice si parametri specifici: Lungimea drumului: 1652 m; Lățimea părții carosabile: 4,00 m; Pantă transversală parte carosabilă: 2.50 0/0 spre acostamente; Pe marginea carosabilului, cu rol de acostament se va consolida o lățime de 75 de cm, cu 15 cm de piatră spartă, pe ambele părți ale drumului, cu o pantă de 4% spre șanț. Structura rutieră proiectată a părții carosabile este alcătuită din: strat de uzură din beton asfaltic BAI 6 (EB 16 RUL 70/100) - 4cm; strat de legatura din beton asfaltic BAD 22,4 (EB 22,4 LEG 70/1 00) — 6cm; strat de fundatie superior din piatră spartă de 20cm grosime; strat de fundatie inferior din balast de 30cm grosime; strat de forma balast (recuperat din petruirea existenta) de 20cm grosime; Acostamentele vor fi consolidate cu 15 cm piatra sparta. Colectarea apelor pluviale de pe platforma drumului vicinal și de pe taluzurile de debleu, se va face prin șanțurile existente. Pentru asigurarea continuității dispozitivelor de colectare a apelor pluviale în zona acceselor la proprietăți se vor monta podețe tubulare. In vederea descărcării apelor pluviale din șanțurile existente spre receptorii naturali, se vor amenaja podețe noi și se vor înlocui podețele existente. Valoarea estimata a contractului de lucrari ce se va atribui, conform devizului general intocmit de proiectant este de 1.961.326,90 lei fara TVA si se compune din valorile capitolelor 4 (cheltuieli pentru investitia de baza) , 5.1(Organizare de santier) , 1.3 (amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala). Valoarea capitolului 5.3 (cheltuieli diverse si neprevazute) este de 208.848 lei fara TVA si nu este inclusa in valoarea estimata a contractului de lucrari ce se va atribui.
